

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2021 г.

ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района"  
(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор \_\_\_\_\_ Сильченко Н.А.  
\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на установку пожарной сигнализации в три отдельно стоящих здания СРО по адресу: Артемовский район, с.Покровское, ул.Калинина, 77 (здание амбара, часовни, прачечной)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 111928 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 49050 руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 32498 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 30380 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн. 3/п	Эк. Маш.		3/пМех	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>												
1	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1	256,7	157,76	33,83	6,23	257	158	34	6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРм10-08-001-11</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (УК/ВК)	1 шт.	3	72,42	61,28	0,37		217	184	1	
3	<b>ТЕРм10-08-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей (Гранит-4)	1 шт.	3	117,52	102,02	0,46		353	306	1	
4	<b>ТЕРм10-04-066-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КМ-О, РЛ-2)	1 шт.	1	58,16	48,04			58	48		
5	<b>ТЕРм10-08-002-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	14	28,38	22,76	0,46		397	319	6	
6	<b>ТЕРм10-08-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ручной)	1 шт.	5	13,84	11,38	0,17		69	57	1	
7	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1 шт.	8	49,43	25,56			395	204		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРм10-04-101-15</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Транспарант световой (табло)	1 шт.	5	31,21	27,1			156	136		
9	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,5	317,82	218,29	43,21	0,19	159	109	22	
10	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	1,07	65,04	37,37	2,82	0,19	70	40	3	
11	<b>ТЕРм10-06-035-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	100 м кабеля	1 100 / 100	1404,58	212,16	272,68	35,27	1405	212	273	35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3536	1773	341	41
Накладные расходы									1098			
Сметная прибыль									1019			
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>												
Монтаж оборудования									2426			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									1086			
Электромонтажные работы на других объектах									417			
Прокладка и монтаж сетей связи									1724			
Итого									5653			
Всего с учетом "МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СМР=7,62"									43076			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									1422			
Машины и механизмы									341			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								1814			
	Накладные расходы								1098			
	Сметная прибыль								1019			
	<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>43076</b>		
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>												
12	ТЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	3	387,1	387,1			1161	1161		
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1161	1161	
	Накладные расходы									534		
	Сметная прибыль									418		
	<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :</b>											
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2113		
	Итого									2113		
	Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=15,38"									32498		
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	ФОТ									1161		
	Накладные расходы									534		
	Сметная прибыль									418		
	<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы</b>									<b>32498</b>		
<b>Раздел 3. Оборудование и материалы</b>												
13 О	Цена поставщика	АКБ Delta DT 1207	шт.	3	980				2940			
14 О	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный Гранит-4	шт.	3	4620				13860			
15 О	Цена поставщика	Устройство коммутационное УК/ВК исп.10 (исп.14)	шт.	3	722				2166			
16 О	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт.	14	359				5026			
17 О	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной ИП-535-8А	шт.	5	290				1450			
18 О	Цена поставщика	Оповещатель свето-звуковой Призма-202	шт.	6	480				2880			
19 О	Цена поставщика	Оповещатель звуковой Маяк-12-3М	шт.	2	226				452			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Цена поставщика	Оповещатель световой "Выход" Молния-12	шт.	5	152				760			
21	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 2P 6А	шт.	3	282				846			
22	Цена поставщика	Бокс под автоматический выключатель 2М	шт.	3	30				90			
23	Цена поставщика	Кабель ШВВП 2*0,75	м	15	23				345			
24	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А) - FRLS 1*2*0.2 кв мм	м	110	10,35				1139			
25	Цена поставщика	Кабель УТР 4*2*0.52 уличный с тросом	м	100	35				3500			
26	Цена поставщика	Кабель-канал 25x16 мм	м	50	18				900			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									36354			
<b>Итого по разделу 3 Оборудование и материалы :</b>												
Итого Монтажные работы									5974			
Итого Оборудование									30380			
Итого									36354			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Оборудование									30380			
<b>Итого по разделу 3 Оборудование и материалы</b>									<b>36354</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									41051	2934	341	41
Накладные расходы									1632			
Сметная прибыль									1437			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Монтажные работы									49050			
Итого Оборудование									30380			
Итого Прочие затраты									32498			
Итого									111928			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									1422			
Машины и механизмы									341			
ФОТ									2975			
Оборудование									30380			
Накладные расходы									1632			
Сметная прибыль									1437			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>111928</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: \_\_\_\_\_ инженер Гаряев А.М.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)