

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ГАПОУ СО "Ревдинский многопрофильный техникум"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 232009,1 руб.

Средства на оплату труда _____ 3831,5 руб.

Сметная трудоемкость _____ 308,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
Блок мастерских ,электромастерская												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (406,79 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (410,9 руб.) СП (244,49 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (410,9 руб.)	100 м2 покрытия	2,6 260 / 100	202,89	158,04	44,85		527,51	410,9	116,61	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (111,42 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (103,17 руб.) СП (57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (103,17 руб.)	100 м2 кровли	2,6 260 / 100	45,14	39,68	5,46		117,36	103,17	14,19	
3	ТССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	117	28,37				3319,29			
4	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя - рулонный материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (627,79 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (581,29 руб.) СП (321,16 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (581,29 руб.)	100 м2 кровли	2,6 260 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	1524,56	568,91	242,61	12,38
Библиотека												
5	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов + примыкания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (281,63 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (284,47 руб.) СП (169,26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (284,47 руб.)	100 м2 покрытия	1,8 ((120+60) / 100	202,89	158,04	44,85		365,2	284,47	80,73	
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (77,13 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (71,42 руб.) СП (39,46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (71,42 руб.)	100 м2 кровли	1,8 ((120+60) / 100	45,14	39,68	5,46		81,25	71,42	9,83	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	81	28,37				2297,97			
8	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя -рулонный материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 х 48,55 - 116 х 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (289,74 руб.) 120%*0.9 от ФОТ (268,28 руб.) СП (148,22 руб.) 65%*0.85 от ФОТ (268,28 руб.)	100 м2 кровли	1,2 120 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	703,64	262,57	111,97	5,71
9	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - рулонный материал Заказчика 1 308,50 = 13 543,10 - 252 х 48,55 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (353,27 руб.) 120%*0.9 от ФОТ (327,1 руб.) СП (180,72 руб.) 65%*0.85 от ФОТ (327,1 руб.)	100 м примыканий	0,6 60 / 100	1429,45	528,28	260,24	16,89	857,67	316,97	156,14	10,13
Учебный корпус кабинет№430												
10	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (140,82 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (142,24 руб.) СП (84,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (142,24 руб.)	100 м2 покрытия	0,9 90 / 100	202,89	158,04	44,85		182,6	142,24	40,36	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (38,58 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (35,72 руб.) СП (19,74 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (35,72 руб.)	100 м2 кровли	0,9 90 / 100	45,14	39,68	5,46		40,63	35,72	4,91	
12	ТССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка полиуретановая "Граймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	40,5	28,37				1148,99			
13	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя -рулонный материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (217,31 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (201,21 руб.) СП (111,17 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (201,21 руб.)	100 м2 кровли	0,9 90 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	527,73	196,93	83,98	4,28
Кабинет №432												
14	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (78,23 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (79,02 руб.) СП (47,02 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (79,02 руб.)	100 м2 покрытия	0,5 50 / 100	202,89	158,04	44,85		101,45	79,02	22,43	
15	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (21,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (19,84 руб.) СП (10,96 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (19,84 руб.)	100 м2 кровли	0,5 50 / 100	45,14	39,68	5,46		22,57	19,84	2,73	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	22,5	28,37				638,33			
17	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя -рулонный материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (120,73 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (111,79 руб.) СП (61,76 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (111,79 руб.)	100 м2 кровли	0,5 50 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	293,19	109,41	46,66	2,38
Мастерская декоративных и малярных работ												
18	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (203,4 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (205,45 руб.) СП (122,24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (205,45 руб.)	100 м2 покрытия	1,3 130 / 100	202,89	158,04	44,85		263,76	205,45	58,31	
19	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (55,71 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (51,58 руб.) СП (28,5 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (51,58 руб.)	100 м2 кровли	1,3 130 / 100	45,14	39,68	5,46		58,68	51,58	7,1	
20	ТССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	58,5	28,37				1659,65			

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя -материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (313,89 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (290,64 руб.) СП (160,58 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (290,64 руб.)	100 м2 кровли	1,3 130 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	762,28	284,45	121,3	6,19
Блок мастерских ,сварочная мастерская												
22	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель. из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (187,75 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (189,65 руб.) СП (112,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (189,65 руб.)	100 м2 покрытия	1,2 120 / 100	202,89	158,04	44,85		243,47	189,65	53,82	
23	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (62,58 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (57,94 руб.) СП (32,01 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (57,94 руб.)	100 м2 стяжки	0,2 20 / 100	498,48	265,02	233,46	24,63	99,7	53,01	46,69	4,93
24	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (90,6 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (83,89 руб.) СП (46,35 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (83,89 руб.)	100 м2 стяжки	0,2 20 / 100	1829,47	380,96	364,79	38,49	365,89	76,19	72,96	7,7

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (51,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (47,62 руб.) СП (26,31 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (47,62 руб.)	100 м2 кровли	1,2 120 / 100	45,14	39,68	5,46		54,17	47,62	6,55	
26	ТССЦ-101-5870 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72	кг	54	28,37				1531,98			
27	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя -материал Заказчика 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР (289,74 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (268,28 руб.) СП (148,22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (268,28 руб.)	100 м2 кровли	1,2 120 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	703,64	262,57	111,97	5,71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									18493,16	3772,09	1411,85	59,41
Накладные расходы									4019,96			
Сметная прибыль									2172,65			
Итого по разделу 1 :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									3763,08			
Кровли									20922,69			
Итого									24685,77			
Всего с учетом "протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72"									190574,14			
Итого по разделу 1									190574,14			
Раздел 2. Разные работы												
28	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,98	51,74		51,74		309,41		309,41	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,98	8,19		8,19		48,98		48,98	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									358,39		358,39	
Итого по разделу 2 Разные работы :												
Погрузо-разгрузочные работы									309,41			
Перевозка грузов автотранспортом									48,98			
Итого									358,39			
Всего с учетом "протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72"									2766,77			
Итого по разделу 2 Разные работы									2766,77			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18851,55	3772,09	1770,24	59,41
Накладные расходы									4019,96			
Сметная прибыль									2172,65			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									3763,08			
Кровли									20922,69			
Погрузо-разгрузочные работы									309,41			
Перевозка грузов автотранспортом									48,98			
Итого									25044,16			
Всего с учетом "протокол №1 от 01.04.2021 СМР=7,72"									193340,92			
НДС 20%									38668,18			
ВСЕГО по смете									232009,1			

Исполнитель В.В. Савин
30 июля 2021 г.

