

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 года

_____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
 - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

ГАПОУ СО "Ревдинский многопрофильный техникум"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт мягкой кровли (актовый зал)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	<u>201,86</u>	<u>(25,3)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>168,22</u>	<u>(21,08)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>0,00</u>	<u>(1,6)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>129,95</u>	<u>129,95</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>1,29</u>	<u>1,29</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов -	100 м2 покрытия			3					
		Объем=300 / 100									
		1 ОТ					158,04		474,12		
		2 ЭМ					44,85		134,55		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		43,14					
		Итого по расценке					202,89		608,67		
		ФОТ							474,12		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			431,45		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			246,54		
		Всего по позиции							1 286,66		
2	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли			3					
		Объем=300 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					34,50	1,15	119,03		
		2 ЭМ					4,37	1,25	16,39		
		4 М					96,66		289,98		
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	9,66					
		Итого по расценке					135,53		425,40		
		ФОТ							119,03		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			116,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			57,67		
	Всего по позиции										599,84
3	ТССЦ-101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (Кровли)	т			-0,135	2 148,00				-289,98
4	ТССЦ-101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" (Кровли)	кг			135	28,37				3 829,95
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя Объем=300 / 100	100 м2 кровли			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					190,27	1,15			656,43
	2	ЭМ					74,65	1,25			279,94
	3	в т.ч. ОТм					3,81	1,25			14,29
	4	М					10 598,59				31 795,77
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	49,542					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,75					
		Итого по расценке					10 863,51				32 732,14
		ФОТ									670,72
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					657,98
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					324,96
	Всего по позиции										33 715,08
6	ТССЦ-101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 (Кровли)	м2			-342	48,55				-16 604,10
7	ТССЦ-101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0 (Кровли)	м2			-348	41,29				-14 368,92
8	ТССЦ-101-5090	Бикрост ХКП (Кровли)	м2			342	13,27				4 538,34
9	ТССЦ-101-3336	Бикрост ХПП (Кровли)	м2			348	12,82				4 461,36
10	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыкан ий			0,6					
	Объем=60 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					459,37	1,15			316,97
	2	ЭМ					208,19	1,25			156,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					13,51	1,25	10,13		
		4 М					12 875,54		7 725,32		
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	24,495					
		ЗТм	чел.-ч	0,71	1,25	0,5325					
		Итого по расценке					13 543,10		8 198,43		
		ФОТ							327,10		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			320,89		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			158,48		
		Всего по позиции							8 677,80		
11	ТССЦ-101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 (Кровли)	м2				-151,2	48,55	-7 340,76		
12	ТССЦ-101-5090	Бикрост ХКП (Кровли)	м2				151,2	13,27	2 006,42		
13	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали- шириной 50 мм; дл.48 м	100 м2 покрытия				0,024				
		Объем=(48*0,05) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 354,13	1,15	37,37		
		2 ЭМ					58,83	1,25	1,76		
		3 в т.ч. ОТм					3,81	1,25	0,11		
		4 М					13 909,34		333,82		
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	3,1119					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,006					
		Итого по расценке					15 322,30		372,95		
		ФОТ							37,48		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			36,77		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			18,16		
		Всего по позиции							427,88		
14	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Объем=300/100*0,78	1 т груза				2,34	51,74	121,07		
15	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза				2,34	8,19	19,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							18 710,13		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 603,92		
		Эксплуатация машин							729,01		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24,53		
		Материалы							16 377,20		
		Строительные работы							21 079,80		168 217
1		Строительные работы							20 939,57	7,98	167 098
		в том числе:									
		оплата труда							1 603,92		
		эксплуатация машин и механизмов							588,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							24,53		
		материалы							16 377,20		
		накладные расходы							1 563,86		
		сметная прибыль							805,81		
1		Дополнительная перевозка							140,23	7,98	1 119
		Итого ФОТ (справочно)							1 628,45		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 563,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)							805,81		
		НДС 20%							4 215,96		33 643,40
		ВСЕГО по смете							25 295,76		201 860,40

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 ПО ОО - *Специально-заказная организация*
 Глав. инженер *В. М. В. Власов*
 14 сентября 2022