На лист 2 17-06-2913дсп-02-АТД

Кол-во РЦ	Электротяга переменного тока Рельсовые цепи по нормали РЦ25-ДСШ16-ЭТ50-С-93 (А/С 25Гц)									
	Без пропуска тягового тока			С 1-м ДТ			С 2-мя ДТ			С 3-мя ДТ
	1 реле	2 реле	3 реле	1 реле	2 реле	3 реле	1 реле	2 реле	3 реле	2 реле
Без кодирования	77	11	1	2	1	1	11	4	5	16
С кодированием							36	4		14

ТАБЛИЦА СТРЕЛОЧНЫХ ГАРНИТУР

Обозначение гарнитуры	Тип стрел. привода, мотора, напряжение	Выход шибера	Нормальн. положение шибера	Номера стрелок	Кол.
16738-00-00	МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	7, 17, 19, 22, 36, 38, 105, 161	8
			выдвинут	15, 153	2
		слева	выдвинут	57, 59, 121, 163	4
16187-00-00	МСТ-0,6-190В** МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	45, 49, 317, 321, 325	5
			выдвинут	43, 53, 55, 313, 331, 333, 337	7
		слева	вдвинут	47, 323, 315, 319, 329	5
			выдвинут	51, 327, 335, 339	4
	МСТ-0,6-190В** МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	143	1
		слева	выдвинут	79а	1
16737-00-00	МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	12, 20, 81	3
			выдвинут	2, 4, 14, 16, 26, 30, 117	7
		слева	вдвинут	18	1
			выдвинут	10, 28, 34, 61, 73, 107, 111, 113	8
16762-00-00	ЭМСУ-0,3-190В СП-6К	справа	вдвинут	139, 214	2
			выдвинут	224, 226, 230	3
		слева	вдвинут	228	1
			выдвинут	42, 44, 60, 70, 238, 240, 131	7
16737-00-00 16606-00-00***	МСТ-0,3-190В МСТ-0,6-190В** СП-6М	справа	вдвинут	8, 21, 31, 35, 58, 62, 67, 72, 76, 101	10
			выдвинут	9, 11, 25, 27, 41, 63, 65, 68, 75, 79, 89, 109, 115, 119, 125, 145, 151, 309, 311	19
		слева	вдвинут	13, 24, 77, 78, 83, 85, 87, 91, 149, 155,	10
			выдвинут	6, 23, 29, 33, 37, 39, 56, 69, 74, 71, 95, 133, 141, 147	14
	МСА-0,3-190В	справа	вдвинут	103, 157	2
16762-00-00	ЭМСУ-0,3-190В СП-6К	справа	вдвинут	216, 218, 236	3
			выдвинут	219, 222	2
		слева	вдвинут	213, 215, 217, 232, 32	5
			выдвинут	220, 221, 234	3
17561-00-00 16606-00-00***	МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	93, 99	2
			выдвинут	127, 129	2
	МСТ-0,6-190В** МСТ-0,3-190В СП-6М	справа	вдвинут	97	1
			выдвинут	15а, 155СС, 303, 301СС	4
		слева	выдвинут	159, 301, 303СС	3
Колесосбрасывающие башмаки	ЗСБ				1
Итого					150

**- для стрелок на двойном управлении

***- для стрелок N 93, 99, 309

Таблица дроссельных перемычек			
Тип ДТ			Наименование ДТ
	короткая	длинная	
2ДТ-1МГ1-300 (17423-00-00-05)	ДМСЭ-70х2х2 L=2000мм 17360-29-00-01	ДМСЭ-70х2х2 L=4000мм 17360-29-00-04	32(Т), 32А(Р), 32Б(Р), 2/32П(Р), 214(Т), 56А(Р), 60(Т), 60А(Р), 60Б(Р), 70(Т), 70А(Р), 70Б(Р), 1П(Т), 5П(Р), 9АП(Р), 1П(Р), 5П(Р), 9БП(Т), 131-139А(Р), 131-139(Т), 125(Р)

Таблица перемычек ПЯ			
Тип ПЯ	Наименование перемычки		Наименование ПЯ
	Короткая	Длинная	
ПЯ-Г-4	1985.00.000-01 L=1620мм	1985.00.000-03 L=3600мм	131-139Б(Р), 131-139В(Р)

По проекту "3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный. Внешний железнодорожный транспорт." Этап "Устройства СЦБ. Станция Находка-Восточная. Примыкание парка приема "Новый"" предусмотрено:

1. Демонтаж:
   - 2 поездных (входных) светофора.
2. Включение в электрическую централизацию:
   - 2 поездных (маршрутных) светофора.
3. Работы по прокладке и монтажу кабелей производить в соответствии со Сводом правил Российской Федерации "Кабельные линии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта" СП 244.1326000.2015.
4. Работы по рытью траншей и прокладке кабелей производить в присутствии представителей заказчика.
5. Заземление напольных устройств СЦБ, а также металлических и железобетонных конструкций, выполнять в соответствии с ПР 32 ЦШ 10.02-96 «Правила по монтажу устройств СЦБ» и Методическими указаниями по применению устройств защиты от перенапряжения в устройствах ЖАТ № ЦДИ/1225 от 30.03.2021г.

Ординаты проектируемых устройств привязаны к ординатам существующих стрелок 8 и 125.
– в связи с кривизной путей 1П, 5П, 9П длина путей определена согласно плана путевого развития №17-10-395дсп-ПЖ.

План составлен на основании:
- схематического плана черт. 21-06-2942дсп-01-АТДЗ;
- двухниточного плана черт. 17-06-2898дсп-03-АТД.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	21-06-2942дсп-03-АТДЗ			
						3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных железнодорожных путей			
Разраб.		Фогт			19.04.24	Устройства СЦБ. Станция Находка-Восточная. Примыкание парка приема "Новый"	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Любомская			19.04.24		Р		1
Авт. разд.		Яловенко			19.04.24				
Гл. спец.		Терентьев А.Г.			19.04.24	Двухниточный план	АО "Дальгипротранс"		
Н. контр.		Фогт			19.04.24				
Нач. отд.		Прохоренко			19.04.24				