

УТВЕРЖДАЮ



Главный инженер АО "Восточный Порт"

В.Ю. Кайсин

2026 год

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 31-08/537

Ремонтные работы колодцев телефонной кабельной канализации, инв. № 200021

| № пп | Наименование                                                                                                                                                                        | Ед. изм. | Кол.  | Примечание                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                   | 3        | 4     | 5                                                                      |
| 1    | Демонтаж ж/б плит перекрытия колодцев                                                                                                                                               | м3       | 9,38  | 2500*2500*150 мм.                                                      |
| 2    | Демонтаж ж/б плит перекрытия колодцев                                                                                                                                               | м3       | 1,5   | 1000*1000*150 мм.                                                      |
| 3    | Демонтаж ж/б колодцев кабельной канализации                                                                                                                                         | шт.      | 10    | 2500*1300*2000 мм.                                                     |
| 4    | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3       | 29,58 |                                                                        |
| 5    | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3                                                                                     | м3       | 4,93  |                                                                        |
| 6    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза                                                     | м3       | 34,51 |                                                                        |
| 7    | Устройство основания под фундаменты: песчаного /под дно колодца толщиной 150 мм.                                                                                                    | м3       | 7,40  |                                                                        |
| 8    | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 200 мм.                                                                                                                   | м3       | 9,86  |                                                                        |
| 9    | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм.                                                                                                                                     | м3       | 4,93  | Бетон В 7,5 (М100)                                                     |
| 10   | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений, толщиной 250 мм.                                                                                 | м3       | 46,0  | Бетон В 30 (М400), каркасы металлические выполнить из арматуры 16А III |
| 11   | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону                                                                                                                        | м2       | 152,0 |                                                                        |
| 12   | Засыпка пазух траншеи щебнем фракции 20-40 с расклинцовкой                                                                                                                          | м3       | 32,00 |                                                                        |
| 13   | Монтаж железобетонной плиты перекрытия размером 2500*1300*150 мм. с чугунным люком тяжелым                                                                                          | м3       | 1,46  | 3 штуки                                                                |
| 14   | Монтаж железобетонной плиты перекрытия размером 2600*1400*150 мм. с полиполимерным люком                                                                                            | м3       | 3,41  | 7 штук                                                                 |
| 15   | Вывоз мусора на расстояние до 30 км., с погрузочно-разгрузочными работами                                                                                                           | тн.      | 171,8 |                                                                        |

Начальник ОСВ \_\_\_\_\_ / Должников Ю.В.

Начальник СРиКС \_\_\_\_\_ Осипов И.А.

Инженер 1 категории СРиКС \_\_\_\_\_ Шипицына И.А.