



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
АО "Восточный Порт"

В.Ю.Кайсин

2026 год

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 31-08/518

Ремонтные работы кабельной эстакады на объекте:

«Кабельная линия электропередач 6 кв. (фидер 6, фидер 17 от ПС Морская до РП-2), 200539»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.1	Подсыпка щебня под бетонное основание стоек эстакады толщиной 200 мм.	м3	4,56	
1.2	Выправка крена стоек эстакады	шт.	130,00	
1.3	Оштукатуривание поверхностей бетонного основания стоек толщиной до 20 мм.	м2	16,66	
1.4	Погрузка грунта вручную, вывоз на расстояние до 30 км., с разгрузочными работами	м3	19,20	
1.5	Монтаж металлоконструкций из уголка 50*50*5	тн.	6,80	
1.6	Обеспыливание поверхностей металлоконструкций	м2	360,80	
1.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз антикоррозийным покрытием «РжавоСтоп»	м2	360,80	
1.8	Окраска огрунтованных поверхностей металлоконструкций эмалью «РжавоСтоп» за два раза	м2	360,80	

Начальник СРиКС

Начальник Электрохозяйства

Инженер 1 категории СРиКС

И.А. Осипов

А.А. Луценко

И.А. Шипицына