

Акционерное общество "Восточный Порт"

**Лист согласования**  
**Технической документации**

Сметная документация № 8 от 01.10.2025

Бюджет 2026. Кабельная линия электропередач 6 кв. (фидер 6, фидер 17 от ПС Морская до РП-2), 200539

**Согласование ВП**

| Должность\ФИО                   | Виза      | Дата       | Примечание |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| И.А.Осипов<br>Начальник СРИКС   | Подписано | 02.10.2025 |            |
| А.А. Луценко<br>Начальник ЭЛХОЗ | Подписано | 03.10.2025 |            |

**Согласование УКВП**

| Должность\ФИО                                                                                       | Виза        | Дата       | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Якименко Е.М.<br>Управление по капитальному строительству<br>Дирекция УГМК по портовой деятельности | Согласовано | 06.10.2025 |            |
| Р.Ю. Солецкий<br>Управление по капитальному строительству<br>Дирекция УГМК по портовой деятельности | Согласовано | 21.10.2025 |            |

**Утверждение ВП**

| Должность\ФИО                  | Виза       | Дата       | Примечание |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| В.Ю. Кайсин<br>Главный инженер | Утверждено | 21.10.2025 |            |

Исполнитель: Иванова Э.В.  
тел. 35-72

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт" Кайсин В.Ю.



№ \_\_\_\_\_ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

АО "Восточный Порт"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/8

Ремонтные работы на объекте: «Кабельная линия электропередач 6кв(фидер, фидеркр17 от ПС Морская до РП-2), инв. № 200539

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание ВОР № 31-08/518

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 1 822,98 (89,29) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

336,56 (6,89) тыс.руб.  
646,43 чел.час.  
64,67 чел.час.

| № п/п            | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                                         | Единица измерения     | Количество |              |                              |            |              |            |              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |  |            | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|---------|----------------------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                     |                       | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего      |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 |                                                                                                     |                       |            |              |                              |            |              | на единицу | коэффициенты | на единицу                                                                                                      | коэффициенты |  |            |         |                                              |
| 1                | 2               | 3                                                                                                   | 4                     | 5          | 6            | 7                            | 8          | 9            | 10         | 11           | 12                                                                                                              |              |  |            |         |                                              |
| Раздел 1.        |                 |                                                                                                     |                       |            |              |                              |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
| 1                | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4_ щебень<br>Объем=4,56 / 100       | 100 м3<br>грунта      | 0,0456     | 1            | 0,0456                       |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | 1 ОТ                                                                                                |                       |            |              |                              |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | ЗТ                                                                                                  |                       | 138        | 1,3225       | 8,322228                     |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | Итого по расценке                                                                                   | чел.-ч                |            |              |                              | 1 254,42   |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 3 694,75   |         |                                              |
|                  |                 | ФОТ                                                                                                 |                       |            |              |                              |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 3 694,75   |         |                                              |
|                  |                 | Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                      | %                     | 89         |              | 89                           |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 3 288,33   |         |                                              |
|                  |                 | Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом<br>774/пр от 11.12.2020 п.16 | %                     | 40         | 0,85         | 34                           |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 1 256,22   |         |                                              |
|                  |                 | Всего по позиции                                                                                    |                       |            |              |                              | 168,70     |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 8 239,30   |         |                                              |
| 2                | ТССЦ-408-0239   | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм<br>(Материалы для строительных работ)<br>Объем=4,56*1,3           | м3                    | 5,928      | 1            | 5,928                        | 136,00     |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 8 699,01   |         |                                              |
| Всего по позиции |                 |                                                                                                     |                       |            |              |                              |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 806,21     |         |                                              |
| 3                | ТЕР09-08-001-03 | Выровка крена стоек эстакады<br>Объем=130 / 100                                                     | 100<br>столбов        | 1,3        | 1            | 1,3                          |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | 1 ОТ                                                                                                |                       |            |              |                              | 455,48     |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 28 919,14  |         |                                              |
|                  |                 | 2 ЭМ                                                                                                |                       |            |              |                              | 1 220,95   |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 27 395,76  |         |                                              |
|                  |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                        |                       |            |              |                              | 398,18     |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 25 281,05  |         |                                              |
|                  |                 | ЗТ                                                                                                  | чел.-ч                | 44,05      |              | 57,265                       |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | ЗТм                                                                                                 | чел.-ч                | 28,2       |              | 36,66                        |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | Итого по расценке                                                                                   |                       |            |              |                              | 1 676,43   |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 56 314,90  |         |                                              |
|                  |                 | ФОТ                                                                                                 |                       |            |              |                              |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 54 200,19  |         |                                              |
|                  |                 | Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции                                            | %                     | 93         |              | 93                           |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 50 406,18  |         |                                              |
|                  |                 | Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции<br>774/пр от 11.12.2020 п.16       | %                     | 62         | 0,85         | 52,7                         |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 28 563,50  |         |                                              |
|                  |                 | Всего по позиции                                                                                    |                       |            |              |                              | 3 796,27   |              |            |              |                                                                                                                 |              |  | 135 284,58 |         |                                              |
| 4                | ТЕРр52-1-1      | Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм<br>Объем=16,66 / 100                      | 100 м2<br>поверхности | 0,1666     | 1            | 0,1666                       |            |              |            |              |                                                                                                                 |              |  |            |         |                                              |
|                  |                 | 1 ОТ                                                                                                |                       |            |              |                              | 1 272,92   | 1,15         |            |              |                                                                                                                 |              |  | 11 911,10  |         |                                              |
|                  |                 | 2 ЭМ                                                                                                |                       |            |              |                              | 615,85     | 1,15         |            |              |                                                                                                                 |              |  | 2 036,51   |         |                                              |
|                  |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                        |                       |            |              |                              | 88,64      | 1,15         |            |              |                                                                                                                 |              |  | 829,30     |         |                                              |

| 1 | 2                                                              | 3                                                                                                                                       | 4                     | 5      | 6      | 7          | 8        | 9      | 10       | 11    | 12         |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|----------|--------|----------|-------|------------|
|   | 4 М                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 535,34   |        | 89,19    | 10,79 | 962,36     |
|   | ЗТ                                                             |                                                                                                                                         | чел.-ч                | 107,51 | 1,15   | 20,5978409 |          |        |          |       |            |
|   | ЗТМ                                                            |                                                                                                                                         | чел.-ч                | 6,72   | 1,15   | 1,2874848  |          |        |          |       |            |
|   | Итого по расценке                                              |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 2 424,11 |        | 451,06   |       | 14 909,97  |
|   | ФОТ                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 260,86   |       | 12 740,40  |
|   | Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-строительные)           |                                                                                                                                         | %                     | 93     |        | 93         |          |        | 242,60   |       | 11 848,57  |
|   | Пр/774-086.0 СП Фундаменты (ремонтно-строительные)             |                                                                                                                                         | %                     | 55     |        | 55         |          |        | 143,47   |       | 7 007,22   |
|   | Всего по позиции                                               |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 837,13   |       | 33 765,76  |
| 5 | ТЕР52-1-2                                                      | На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1                                                                             | 100 м2<br>поверхности | 0,1666 | 1      | 0,1666     |          |        |          |       |            |
|   | Объем=16,66 / 100                                              |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        |          |       |            |
|   | 1 ОТ                                                           |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 287,24   | 1,15   | 55,03    | 48,84 | 2 687,67   |
|   | 2 ЭМ                                                           |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 295,67   | 1,15   | 56,65    | 17,26 | 977,78     |
|   | 3 в т.ч. ОТМ                                                   |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 40,36    | 1,15   | 7,73     | 48,84 | 377,53     |
|   | 4 М                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 444,88   |        | 74,12    | 10,79 | 799,75     |
|   | ЗТ                                                             |                                                                                                                                         | чел.-ч                | 24,26  | 1,15   | 4,6479734  |          |        |          |       |            |
|   | ЗТМ                                                            |                                                                                                                                         | чел.-ч                | 3,06   | 1,15   | 0,5862654  |          |        |          |       |            |
|   | Итого по расценке                                              |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 1 027,79 |        | 185,80   |       | 4 485,20   |
|   | ФОТ                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 62,76    |       | 3 065,20   |
|   | Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-строительные)           |                                                                                                                                         | %                     | 93     |        | 93         |          |        | 58,37    |       | 2 850,64   |
|   | Пр/774-086.0 СП Фундаменты (ремонтно-строительные)             |                                                                                                                                         | %                     | 55     |        | 55         |          |        | 34,52    |       | 1 685,86   |
|   | Всего по позиции                                               |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 278,69   |       | 9 001,70   |
| 6 | ТЕР01-02-060-02                                                | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2                                 | 100 м3                | 0,192  | 1      | 0,192      |          |        |          |       |            |
|   | Объем=19,2 / 100                                               |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        |          |       |            |
|   | 1 ОТ                                                           |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 561,76   | 1,3225 | 142,64   | 48,84 | 6 966,54   |
|   | ЗТ                                                             |                                                                                                                                         | чел.-ч                | 61,8   | 1,3225 | 15,692256  |          |        |          |       |            |
|   | Итого по расценке                                              |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 561,76   |        | 142,64   |       | 6 966,54   |
|   | ФОТ                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 142,64   |       | 6 966,54   |
|   | Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |                                                                                                                                         | %                     | 89     |        | 89         |          |        | 126,95   |       | 6 200,22   |
|   | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16               |                                                                                                                                         | %                     | 40     | 0,85   | 34         |          |        | 48,50    |       | 2 368,62   |
|   | Всего по позиции                                               |                                                                                                                                         |                       |        |        |            |          |        | 318,09   |       | 15 535,38  |
| 7 | ТЕР09-03-014-01                                                | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 конструкций при высоте здания до 25 м | 1 т                   | 6,8    | 1      | 6,8        |          |        |          |       |            |
|   | 1 ОТ                                                           |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 670,77   |        | 4 561,24 | 48,84 | 222 770,96 |
|   | 2 ЭМ                                                           |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 587,09   |        | 3 992,21 | 17,26 | 68 905,54  |
|   | 3 в т.ч. ОТМ                                                   |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 63,07    |        | 428,88   | 48,84 | 20 946,50  |
|   | 4 М                                                            |                                                                                                                                         |                       |        |        |            | 359,57   |        | 2 445,08 | 10,79 | 26 382,41  |

| 1  | 2               | 3                                                                                       | 4                                             | 5     | 6      | 7          | 8        | 9      | 10        | 11    | 12         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------|------------|
|    |                 |                                                                                         | чел.-ч                                        | 63,28 |        | 430,304    |          |        |           |       |            |
|    |                 |                                                                                         | чел.-ч                                        | 3,82  |        | 25,976     |          |        |           |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                       |                                               |       |        |            | 1 617,43 |        | 10 998,53 |       | 318 058,91 |
|    |                 | ФОТ                                                                                     |                                               |       |        |            |          |        | 4 990,12  |       | 243 717,46 |
|    |                 | Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции                                | %                                             | 93    |        | 93         |          |        | 4 640,81  |       | 226 657,24 |
|    |                 | Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции                        | %                                             | 62    | 0,85   | 52,7       |          |        | 2 629,79  |       | 128 439,10 |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                               |                                               |       |        |            |          |        |           |       |            |
|    |                 | Всего по позиции                                                                        |                                               |       |        |            |          |        | 18 269,13 |       | 673 155,25 |
| 8  | ТССЦ-101-2542   | Сталь угловая: 50х50 мм<br>(Земляные работы, выполняемые ручным способом)               | т                                             | 6,8   | 1      | 6,8        | 5 765,00 |        | 39 202,00 | 10,79 | 422 989,58 |
|    |                 | Всего по позиции                                                                        |                                               |       |        |            |          |        | 39 202,00 |       | 422 989,58 |
| 9  | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности                                                               | 1 м2<br>обеспыли<br>ваемой<br>поверхнос<br>ти | 360,8 | 1      | 360,8      |          |        |           |       |            |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                    |                                               |       |        |            | 1,03     | 1,3225 | 491,47    | 48,84 | 24 003,39  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                    |                                               |       |        |            | 0,31     | 1,4375 | 160,78    | 17,26 | 2 775,06   |
|    |                 | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                        | 0,1   | 1,3225 | 47,7158    |          |        |           |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                       |                                               |       |        |            | 1,34     |        | 652,25    |       | 26 778,45  |
|    |                 | ФОТ                                                                                     |                                               |       |        |            |          |        | 491,47    |       | 24 003,39  |
|    |                 | Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от<br>коррозии         | %                                             | 94    |        | 94         |          |        | 461,98    |       | 22 563,19  |
|    |                 | Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от<br>коррозии | %                                             | 51    | 0,85   | 43,35      |          |        | 213,05    |       | 10 405,47  |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии                                                      |                                               |       |        |            |          |        |           |       |            |
|    |                 | Всего по позиции                                                                        |                                               |       |        |            |          |        | 1 327,28  |       | 59 747,11  |
| 10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовой "Ржавостоп"             | 100 м2<br>окрашивае<br>мой<br>поверхнос<br>ти | 3,608 | 1      | 3,608      |          |        |           |       |            |
|    |                 | Объем=360,8 / 100                                                                       |                                               |       |        |            |          |        |           |       |            |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                    |                                               |       |        |            | 68,55    | 1,3225 | 327,09    | 48,84 | 15 975,08  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                    |                                               |       |        |            | 10,24    | 1,4375 | 53,11     | 17,26 | 916,68     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                               |       |        |            | 0,12     | 1,4375 | 0,62      | 48,84 | 30,28      |
|    |                 | 4 М                                                                                     |                                               |       |        |            | 213,87   |        | 771,64    | 10,79 | 8 326,00   |
|    |                 | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                        | 5,31  | 1,3225 | 25,3370898 |          |        |           |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                     | чел.-ч                                        | 0,01  | 1,4375 | 0,051865   |          |        |           |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                       |                                               |       |        |            | 292,66   |        | 1 151,84  |       | 25 217,76  |
|    |                 | ФОТ                                                                                     |                                               |       |        |            |          |        | 327,71    |       | 16 005,36  |
|    |                 | Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от<br>коррозии         | %                                             | 94    |        | 94         |          |        | 308,05    |       | 15 045,04  |
|    |                 | Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от<br>коррозии | %                                             | 51    | 0,85   | 43,35      |          |        | 142,06    |       | 6 938,32   |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии                                                      |                                               |       |        |            |          |        |           |       |            |
|    |                 | Всего по позиции                                                                        |                                               |       |        |            |          |        | 1 601,95  |       | 47 201,12  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4                                     | 5         | 6     | 7          | 8         | 9     | 10        | 11    | 12           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
| 11 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                               | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 3,608     | 1     | 3,608      |           |       |           |       |              |
|    |                 | Объем=360,8 / 100                                                                                                                              |                                       |           |       |            |           |       |           |       |              |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                           |                                       |           |       |            | 42,13     | 2,645 | 402,05    | 48,84 | 19 636,12    |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                           |                                       |           |       |            | 6,71      | 2,875 | 69,60     | 17,26 | 1 201,30     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                   |                                       |           |       |            | 0,12      | 2,875 | 1,24      | 48,84 | 60,56        |
|    |                 | 4 М                                                                                                                                            |                                       |           |       |            | 300,43    | 2     | 2 167,90  | 10,79 | 23 391,64    |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                                             | чел.-ч                                | 3,83      | 2,645 | 36,5503028 |           |       |           |       |              |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                                            | чел.-ч                                | 0,01      | 2,875 | 0,10373    |           |       |           |       |              |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                                              |                                       |           |       |            | 349,27    |       | 2 639,55  |       | 44 229,06    |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                                            |                                       |           |       |            |           |       | 403,29    |       | 19 696,68    |
|    |                 | Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                   | %                                     | 94        |       | 94         |           |       | 379,09    |       | 18 514,88    |
|    |                 | Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>774/пр от 11.12.2020 п.16                              | %                                     | 51        | 0,85  | 43,35      |           |       | 174,83    |       | 8 538,51     |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                                               |                                       |           |       |            |           |       | 3 193,47  |       | 71 282,45    |
| 12 | ТССЦ-113-0246   | Эмаль ПФ-115 серая<br>(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)                                                             | т                                     | -0,137104 | 1     | -0,137104  | 15 314,77 |       | -2 099,72 | 10,79 | -22 655,98   |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                                               |                                       |           |       |            |           |       | -2 099,72 |       | -22 655,98   |
| 13 | ТССЦ-101-0471   | Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ"Ржавостоп"<br>(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | т                                     | 0,137104  | 1     | 0,137104   | 21 630,00 |       | 2 965,56  | 10,79 | 31 998,39    |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                                               |                                       |           |       |            |           |       | 2 965,56  |       | 31 998,39    |
|    |                 | Всего по разделу 1                                                                                                                             |                                       |           |       |            |           |       | 70 664,76 |       | 1 494 243,65 |
|    |                 | Итого по смете:                                                                                                                                |                                       |           |       |            |           |       |           |       |              |
|    |                 | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                               |                                       |           |       |            |           |       | 59 350,73 |       | 941 666,54   |
|    |                 | в том числе:                                                                                                                                   |                                       |           |       |            |           |       |           |       |              |
|    |                 | Оплата труда рабочих                                                                                                                           |                                       |           |       |            |           |       | 6 891,17  |       | 336 564,75   |
|    |                 | Эксплуатация машин                                                                                                                             |                                       |           |       |            |           |       | 6 037,58  |       | 104 208,63   |
|    |                 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                                      |                                       |           |       |            |           |       | 973,08    |       | 47 525,22    |
|    |                 | Материалы                                                                                                                                      |                                       |           |       |            |           |       | 46 421,98 |       | 500 893,16   |
|    |                 | Строительные работы                                                                                                                            |                                       |           |       |            |           |       | 70 664,76 |       | 1 494 243,65 |
|    |                 | в том числе:                                                                                                                                   |                                       |           |       |            |           |       |           |       |              |
|    |                 | оплата труда                                                                                                                                   |                                       |           |       |            |           |       | 6 891,17  |       | 336 564,75   |
|    |                 | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                |                                       |           |       |            |           |       | 6 037,58  |       | 104 208,63   |
|    |                 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                                      |                                       |           |       |            |           |       | 973,08    |       | 47 525,22    |
|    |                 | материалы                                                                                                                                      |                                       |           |       |            |           |       | 46 421,98 |       | 500 893,16   |
|    |                 | накладные расходы                                                                                                                              |                                       |           |       |            |           |       | 7 317,25  |       | 357 374,29   |
|    |                 | сметная прибыль                                                                                                                                |                                       |           |       |            |           |       | 3 996,78  |       | 195 202,82   |
|    |                 | Всего ФОТ (справочно)                                                                                                                          |                                       |           |       |            |           |       | 7 864,25  |       | 384 089,97   |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7           | 8 | 9 | 10               | 11 | 12                  |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|------------------|----|---------------------|
|   |   | Всего накладные расходы (справочно) |   |   |   |             |   |   | 7 317,25         |    | 357 374,29          |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)   |   |   |   |             |   |   | 3 996,78         |    | 195 202,82          |
|   |   | НДС 22%                             |   |   |   |             |   |   | 14 882,00        |    | 328 733,60          |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>               |   |   |   |             |   |   | <b>89 291,99</b> |    | <b>1 822 977,25</b> |
|   |   | справочно:                          |   |   |   |             |   |   |                  |    |                     |
|   |   | Затраты труда рабочих               |   |   |   | 646,4324909 |   |   |                  |    |                     |
|   |   | Затраты труда машинистов            |   |   |   | 64,6653452  |   |   |                  |    |                     |

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

 Никишенко И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер СРиКС



Шипицина И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС



Осипов И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.