



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «Восточный Порт»
В.Ю. Кайсин
2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 31-08/637

Основание: Докладная записка № ОГЭ-05-24/1746 от 08.12.2025

№	Перечень основных данных и требований	Описание и содержание основных требований		
1	Наименование выполняемых работ	Восстановление покрытия из плит для защиты кабельных лотков		
2	Наименование объекта	Причал № 12, инв. № 29А		
3	Место нахождения объекта	Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая 30Б (режимная территория ППК-1)		
4	Цель (обоснование) производства работ	В результате длительной эксплуатации плиты перекрытия кабельных лотков пришли в негодное состояние Акт № ОГЭ-05-24-1720 от 02.12.2025. Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств без изменения функции сооружения и технико-экономических показателей.		
5	Примечания	Подрядчик осуществляет поставку и устройство всех материалов, указанных в ведомости объемов работ		
№ п/п	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дефектных плит покрытия кабельного лотка	м ³	61,6	
2	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм	м. шва	141,5	Покрытие h-200 мм
3	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке	м. шва	141,5	
4	Погрузка строительного мусора с вывозом в отвал на 30 км	т.	175,225	70,09
5	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м ²	м ³	11,1	Наращивание и ремонт стенок лотка
5.1	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа EMACO® FAST FLUID / ЭМАКО ФАСТ ФЛЮИД (возможно применение аналогов)	м ³	11,1	
6	Засыпка пазух между лотком и крановой балкой щебнем фракции 20-40 мм	м ³	1,9	0,3*0,5*12,5
6.1	щебень фр. 20-40	м ³	1,9	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень фр. 20-40 мм)	м ³	9,4	0,2*0,3*157
7.1	щебень фр. 20-40	м ³	9,4	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (отсев)	м ³	2,4	0,05*0,3*157

8.1	Отсев, 0-5 мм	м³	2,4	
9	Замена покрытия из плит П 35.20.2 (серия 3.504.1-20), 44 шт.	м³	61,6	
9.1	П 35.20.2 (серия 3.504.1-20), 44шт	м³	61,6	
№	Перечень основных данных и требований	Описание и содержание основных требований		
1	Особые условия производства работ	Работы ведутся на территории действующего режимного предприятия, после подписания акта допуска на производство работ. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов. Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.67-Производство работ в зимнее время - Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации: морского транспорта - 3,1%		
2	Требования к качеству производства работ	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных и отраслевых стандартов: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты, СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, СП 18.13330.2019 Планировочная организация земельного участка (Генеральный план промышленных предприятий)		
3	Требования к ведению исполнительной документации и скрытым работам	Подрядчик с момента начала работ и до их завершения ведет общий журнал работ и фотофиксацию работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик выполняет и передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 «Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Обязательное приложение к исполнительной документации (актам скрытых работ) – исполнительные схемы с объемами работ.		
4	Дополнительные требования	После завершения работ Подрядчик производит вывоз и утилизацию образовавшегося мусора и отходов самостоятельно за свой счет, за исключением сметных объемов. Подрядчик обязан передать демонтированные материалы которые могут быть использованы Заказчиком для вторичного применения по Акту приема-передачи назначенному уполномоченному лицу со стороны Заказчика.		

Примечание: Проезд по уложенным плитам запрещен так как нагрузка распределена на стенки кабельных лотков не предназначенных для проезда специализированной техники

Начальник СРиКС

Инженер 1 категории СРиКС

Начальник ППК-1

Зам. начальника ППК-1 по хоз. части

Ведущий инженер ОГЭ

Осипов И.А.

Старжинская С.С.

Куракин Ю.А.

Зинченко М.Н.

Король А.В.