

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Восточный Порт»

В.Ю. Кайсин

2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 31-08-040

Основание: Докладная записка № ОГЭ-05-24/1747 от 08.12.2025

№	Перечень основных данных и требований	Описание и содержание основных требований		
1	Наименование выполняемых работ	Ремонт кабельной канализации крановых колонок № 22, № 23, № 24		
2	Наименование объекта	Причал № 12, инв. № 29А		
3	Место нахождения объекта	Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая 30Б (режимная территория ППК-1)		
4	Цель (обоснование) производства работ	В результате длительной эксплуатации трубы кабельной канализации пришли в негодное состояние Акт № ОГЭ-05-24-1719 от 02.12.2025. Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств без изменения функции сооружения и технико-экономических показателей.		
5	Примечания	Подрядчик осуществляет поставку и устройство всех материалов, указанных в ведомости объемов работ		
№ п/п	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж (разборка) дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м ² ПЖ 16.12.3.1,4 (1600 x 1230 x 140)-96 шт.	1 м ³ сборных железобетонных плит	26,88	С сохранением плит
2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 1,13 м по низу, 2,0 м по верху, глубиной 1 м, группа грунтов 3 (с погрузкой и вывозом в отвал)	1 м ³	123,00	Под жд путями без демонтажа рельсошпальной решетки
3	Демонтаж кабельной канализации из труб ПНД Ø110	м.	184,50	Под жд путями без демонтажа рельсошпальной решетки
4	Укладка кабельной канализации (футляра) из труб ПЭ100SDR11 Ø110*10 мм (ГОСТ Р 70628.2-2023, ГОСТ 32415-2013) 3 участка длиной 20,5 м. по 3 трубы	м.	184,50	Соединение труб сварное
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	1м ³ грунта	102,36	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований h=0,10 м: из отсева, фр. 0-5	1 м ³	18,89	Отсев, фракция 0-5 мм
7	Укладка дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м ² ПЖ 16.12.3.1,4 (1600 x 1230 x 140)-96 шт.	1 м ³ сборных железобетонных плит	26,88	Плиты б/у
№	Перечень основных данных и требований	Описание и содержание основных требований		

6	Особые условия производства работ	Работы ведутся на территории действующего режимного предприятия, после подписания акта допуска на производство работ. Производство работ в "окно", без ущерба для основного производства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов. Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.67-Производство работ в зимнее время - Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации: морского транспорта - 3,1%
7	Требования к качеству производства работ	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных и отраслевых стандартов: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты, СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, СП 18.13330.2019 Планировочная организация земельного участка (Генеральный план промышленных предприятий)
7	Требования к ведению исполнительной документации и скрытым работам	Подрядчик с момента начала работ и до их завершения ведет общий журнал работ и фотофиксацию работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик выполняет и передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 «Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Обязательное приложение к исполнительной документации (актам скрытых работ) – исполнительные схемы с объемами работ.
9	Дополнительные требования	После завершения работ Подрядчик производит вывоз и утилизацию образовавшегося мусора и отходов самостоятельно за свой счет, за исключением сметных объемов. Подрядчик обязан передать демонтированные материалы которые могут быть использованы Заказчиком для вторичного применения по Акту приема-передачи назначенному уполномоченному лицу со стороны Заказчика.

Начальник СРиКС

Инженер 1 категории СРиКС

Начальник ППК-1

Главный инженер ППК-1

Зам. начальника ППК-1 по хоз. части

Ведущий инженер ОГЭ

Осипов И.А.

Старжинская С.С.

Куракин Ю.А.

Нетак Р. В.

Зинченко М.Н.

Король А.В.