

СОГЛАСОВАНО:

_____"_____" 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

АО "Восточный Порт"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/122.9

Выполнение ремонтных работ, расположенным на территории т/б «Триозёрье»: Мусорные баки 7 шт.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость работ № 31-11/23¹

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2025г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 65,19 (2,78) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

53,44	(2,28)	тыс.руб.
0,00	(0)	тыс.руб.
0,00	(0)	тыс.руб.
0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

14,59	(0,3)	тыс.руб.
26,57		чел.час.
		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Ремонт мусорных баков 7шт														
1	ТЕР62-29-2	Ремонт окраски ранее окрашенных металлических поверхностей мусорных баков за два раза грунтовкой эмалью "Ржавостоп"	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,682	1	0,682								
		1 ОТ					198,43		135,33	48,84		6 609,52		
		2 ЭМ					0,88		0,60	17,26		10,36		
		4 М					416,63		284,14	10,79		3 065,87		
		3Т	чел.-ч	18,72		12,76704								
		Итого по расценке					615,94		420,07			9 685,75		
		ФОТ							135,33			6 609,52		
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			121,80			5 948,57		
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			62,25			3 040,38		
		Всего по позиции					604,12					18 674,70		
2	ТССЦ-101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	-0,01098	1	-0,01098	16 243,00		-178,35	10,79		-1 924,40		
		Всего по позиции												
3	ТССЦ-101-6499	Краска по металлу	т	0,01098	1	0,01098	65 551,15		719,75	10,79		7 766,10		
		Всего по позиции							719,75			7 766,10		
4	ТЕР09-05-006-01	Вырезка отверстий под установку заплаток	1 м реза	5	1	5								
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
		1 ОТ					3,70	1,3225	24,47	48,84		1 195,11		
		2 ЭМ					0,60	1,5625	4,69	17,26		80,95		
		3Т	чел.-ч	0,34	1,3225	2,24825								
		Итого по расценке					4,30		29,16			1 276,06		
		ФОТ							24,47			1 195,11		
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			20,48			1 000,31		
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			12,90			629,82		
		Всего по позиции					62,54					2 906,19		
5	ТЕР46-01-013-01	Приварка заплаток из металлического листа на мусорных баках	1 м шва	5	1	5								
		1 ОТ					27,77		138,85	48,84		6 781,43		
		2 ЭМ					19,77		98,85	17,26		1 706,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						21,46		107,30	10,79	1 157,77
	ЗТ		чел.-ч	2,31		11,55					
	Итого по расценке						69,00		345,00		9 645,35
	ФОТ								138,85		6 781,43
	Пр/812-040. 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			143,02		6 984,87
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			81,92		4 001,04
	Всего по позиции								569,94		20 631,26
6	ТССЦ-101-3766	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм	т	0,06885	1	0,06885	7 244,00		498,75	10,79	5 381,51
	Всего по позиции								498,75		5 381,51
	Всего по разделу 1 Ремонт мусорных баков 7шт								2 276,75		53 435,36
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)								1 834,38		31 830,37
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								298,65		14 586,06
	Эксплуатация машин								104,14		1 797,46
	Материалы								1 431,59		15 446,85
	Строительные работы								2 276,75		53 435,36
	в том числе:										
	оплата труда								298,65		14 586,06
	эксплуатация машин и механизмов								104,14		1 797,46
	материалы								1 431,59		15 446,85
	накладные расходы								285,30		13 933,75
	сметная прибыль								157,07		7 671,24
	Всего ФОТ (справочно)								298,65		14 586,06
	Всего накладные расходы (справочно)								285,30		13 933,75


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)							157,07		7 671,24
		НДС 22%							500,89		11 755,78
		ВСЕГО по смете							2 777,64		65 191,14
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
									26,56529		

Составил: Вед. инженер по проектно-сметной работе СРиКС  Никитенко И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС  Осипов И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер 1 категории СРиКС  Шипицина И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]