

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "УТО" В.В. Сторожилов

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9858-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Теплоэнергетическая компания

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № УТС-8406

Восстановление благоустройства после ремонта теплопункта (бортовой камень дорожный - 1м)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	3,47 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,84 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,38 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,01 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									427,40
2	ФСБЦ-05.2.03.04-0004	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт	1	1	1	499,93	2,2	1 099,85		1 509,00
		Всего по позиции									1 099,85
3	ФСБЦ-04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(150), W2	м3	0,059	1	0,059	4 044,61	0,98	3 963,72		233,86
		Всего по позиции									233,86
		Всего по разделу 1									2 842,71
		Итого по смете:									1 761,11
		Всего прямые затраты (справочно)									379,60
		в том числе:									10,77
		Оплата труда рабочих									5,31
		Эксплуатация машин									1 365,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									565,82
		Материалы									515,78
		Строительные работы									384,91
		в том числе:									565,82
		оплата труда									515,78
		эксплуатация машин и механизмов									565,82
		оплата труда машинистов (Отм)									515,78
		Материалы									565,82
		накладные расходы									515,78
		сметная прибыль									625,40
		Всего ФОТ (справочно)									625,40
		Всего накладные расходы (справочно)									625,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									625,40
		НДС 22%									625,40
		ВСЕГО по смете									3 468,11
		справочно:									0,098
		Затраты труда рабочих									0,098
		Затраты труда машинистов									0,0065

Составил: инженер по сметной работе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Антонова НВ)
(Васильев СА)