

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "УТС"  В.В. Сторозженков

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-И/Ф/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Теплоэнергетика

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № УТС-8409

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (асфальтовое покрытие 5см. -1м2)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 2,78 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

0,35 тыс.руб.

0,07 тыс.руб.

0,68 чел.-ч.

0,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН01-01-012-33	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 3	1000 м³	0,00015	1	0,00015					
		Объем=(1*0,15) / 1000									
		Итого прямые затраты							159 666,67		15,28
		Всего по позиции							159 666,67		23,95
2	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	1т груза	0,38	1	0,38			146,43		55,64
		Объем=0,2*1,9									
		Всего по позиции									55,64
3	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2,3	1000 м³	0,00015	1	0,00015					
		Объем=(1*0,15) / 1000									
		Итого прямые затраты									1,42
		Всего по позиции							16 000,00		2,40
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м³	0,0015	1	0,0015					
		Объем=(1*0,15) / 100									
		Итого прямые затраты									133,11
		Всего по позиции							166 613,33		249,92
5	ФСБЦ-02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м³	0,18	1	0,18	2 184,44	0,61	1 332,51		239,85
		Объем=0,15*1,2									
		Всего по позиции									239,85
6	ГЭСН68-02-007-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м²	100 м²	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									449,61
		Всего по позиции							103 059,00		1 030,69
7	ФСБЦ-01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СТ 40/70, СТ 70/130, СТ 130/200	т	0,0007	1	0,0007	25 889,78	1,18	30 549,94		21,38
		Всего по позиции									21,38
8	ФСБЦ-04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I - 26,3 кг/м² на 1см	т	0,1315	1	0,1315			4 983,66		655,35
		Объем=26,3*5/1000									
		Всего по позиции									655,35
		Всего по разделу 1									2 279,18
		Итого по смете:									1 571,64
		Всего прямые затраты (справочно) в том числе:									351,04
		Оплата труда рабочих									177,88
		Эксплуатация машин									70,01
		Оплата труда машинистов (Отм)									917,07
		Материалы									55,64
		Перевозка									2 279,18
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы										2 223,54
	в том числе:										
	оплата труда										351,04
	эксплуатация машин и механизмов										177,88
	оплата труда машинистов (ОТМ)										70,01
	материалы										917,07
	накладные расходы										447,48
	сметная прибыль										260,06
	Перевозка										55,64
	Всего ФОТ (справочно)										421,05
	Всего накладные расходы (справочно)										447,48
	Всего сметная прибыль (справочно)										260,06
	НДС 22%										501,42
	ВСЕГО по смете										2 780,50
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					0,657884					
	Затраты труда машинистов					0,0973255					

Составил: инженер по сметной работе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Антонова НВ)

Проверил: начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Васильев СА)