



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «Восточный Порт»
/В.Ю. Кайсин/
2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-Н/31-08-647

Наименование выполняемых работ	ППК-3. Монтажные работы по инженерно-техническому обеспечению мужского санузла 3 этажа административно-бытового здания 2й очереди.			
Место нахождения объекта	г. Находка, п. Врангель, территория ППК-3.			
Цель (обоснование) производства работ	Выполнение ремонтных работ помещений мужского санузла			
№ п/п	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Внутренние сети			
1.1.	Демонтаж труб	м	20	
1.2.	Монтаж труб (ХВС + ГВС)	м	20	Труба PPR-AL-PE-RT 20 x3.4 PN25
1.3.	Комплектующие (фурнитура)	усл.ед	1	Кран шар никель. бабочка Дн25 - 4 шт.
1.4	Демонтаж раковины	шт.	1	
1.5.	Монтаж раковины	шт.	1	Учесть наличие смесителя рычажного типа, сифон для раковины.
1.6	Демонтаж унитаза	шт.	1	
1.7.	Монтаж унитаза	шт.	1	С микролифтом
1.8	Демонтаж писсуара	шт.	1	
1.9.	Монтаж писсуар	шт.	1	
1.10.	Система водоотведения (демонтаж труб)	м.п.	8500	
1.11.	Система водоотведения (монтаж труб)	усл.ед	1	Труба ПП канализационная D- 50 L-5000 Труба ПП канализационная D- 110 L-3500 Тройник ПП 90° с выходом 110*50 = 1 шт. Тройник ПП 90°х Ду-110х110= 1 шт. Клапан вакуумный (аэратор) 110 = 1 шт Гофра для унитаза раздвижная = 1 шт. Поворот 90°х 50 – 4 шт. Поворот 90°х 110 – 2 шт.
1.12.	Монтаж розеток	шт.	1	Розетка 2-ая, накладная, с з/к, «ЭТЮД», белая – 1 шт. Места установок указываются при выполнении монтажных работ.
1.13.	Монтаж выключателей	шт.	1	Нажимной выключатель, накладной, «ЭТЮД», белый. Места установок указываются при выполнении монтажных работ.
1.14.	Монтаж распределительных коробок	шт.	4	Коробка распределительная открытой установки 85х85х40mm(110х110х48) IP55
1.15.	Монтаж кабеля в кабель-канале	м	20	Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 –20 м. Гофра 20 – 10 метров

1.16.	Монтаж и подключение светильников	шт.	4	Установка новых светодиодных светильников типа армстронг со следующими характеристиками: световой поток не менее 5000 Лм, потребляемая мощность не более 45 Вт, цветовая температура 4000-5000 К.
1.17.	Установка вентиляционных решеток	шт.	2	Врезка вентиляционных решеток наружного исполнения 100x100 в существующую вентиляцию
2.	ПСИИ включают в себя проверку работоспособности всех монтируемых щитов (выполняет Подрядчик). Смонтированную электропроводку испытывает ЭТЛ АО «Восточный Порт» в соответствии с ПУЭ (гл. 1.8.). До начала сборки щитов Подрядчик передает в ЭТЛ АО «Восточный Порт» все используемые коммутационные аппараты, сборка производится с применением коммутационных аппаратов, которые прошли испытания (в соответствии с ПУЭ, гл. 1.8.), что должно подтверждаться протоколами ЭТЛ АО «Восточный Порт».			
3.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка которых не обесточена.			
4.	Входной контроль подрядной организации по видам работ (согласно Приложению №1 к Положению о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и объектах АО «Восточный Порт»): - работы в электроустановках.			
5.	Монтаж электроустановок выполнить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройства электроустановок. Издание 6,7». Окончательные места установки оборудования и прокладки эл. проводок указываются (согласовываются) по месту.			

Зам. начальника ППК-3 по РиОЗиС

А.Г. Гапонов

Начальник ППК-3 АО "Восточный Порт"

Д.В. Васильев

Главный энергетик АО "Восточный Порт"

Ю.Ю. Ткаченко