

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт" В.Ю. Кайсин

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹


Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.
Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))



25. Приморский край

АО "Восточный Порт"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/96

Внутренние ремонтные работы помещения №30, №31 третьего этажа (мужской санузел) на объекте Административно-бытовой корпус (АБК), инв. № 100290

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость работ № 31-08/555

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2025г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1 222,19 (79,55) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

159,20 (3,26) тыс.руб.
301,18 чел.час.
5,16 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	10	11	12	
Раздел 1. Помещение третьего этажа: №30, №31 (мужской санузел)													
1	ТЕР63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,43	1	0,43							
		Объем=43 / 100											
		разборка без сохранения материала ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)					709,57	0,5	152,56		48,84	7 451,03	
		1 ОТ					170,56	0,5	36,67		17,26	632,92	
		2 ЭМ					25,87	0,5	5,56		48,84	271,55	
		3 в т.ч. ОТм											
		ЗТ	чел.-ч	74,3	0,5	15,9745							
		ЗТм	чел.-ч	1,99	0,5	0,42785							
		Итого по расценке					880,13		189,23			8 083,95	
		ФОТ							158,12			7 722,58	
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			142,31			6 950,32	
		Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			71,15			3 475,16	
		Всего по позиции							402,69			18 509,43	
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	12,79	1	12,79							
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					9,31	1,15	136,94		48,84	6 688,15	
		1 ОТ											
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	13,23765							
		Итого по расценке					9,31		136,94			6 688,15	
		ФОТ							136,94			6 688,15	
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			115,85			5 658,17	
		812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии											
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			59,36			2 899,31	
		774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии											
		Всего по позиции							312,15			15 245,63	
3	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,5579	1	0,5579							
		Объем=55,79 / 100											
		1 ОТ					215,88		120,44		48,84	5 882,29	
		ЗТ	чел.-ч	22,82		12,731278							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						215,88		120,44		5 882,29
	ФОТ								120,44		5 882,29
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			124,05		6 058,76
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			71,06		3 470,55
4	ТЕР57-2-3	Всего по позиции							315,55		15 411,60
	Разборка покрытый полов: из керамической плитки	100 м2 покрытия		0,11	1	0,11					
	Объем=11 / 100										
	Разборка без сохранения материалов ОЗП=0,5; ТЗ=0,5						722,46	0,5	39,74	48,84	1 940,90
	1 ОТ										86,30
	2 ЭМ						45,48		5,00	17,26	127,47
	3 в т.ч. ОТм						23,69		2,61	48,84	
	ЗТ	чел.-ч		69,87	0,5	3,84285					
	ЗТм	чел.-ч		1,44		0,1584					
	Итого по расценке						767,94		44,74		2 027,20
	ФОТ								42,35		2 088,37
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%		89		89			37,69		1 840,85
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49			20,75		1 013,50
5	ТЕР11-01-011-08	Всего по позиции							103,18		4 881,55
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		0,11	1	0,11					
	Объем=11 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						389,51	1,15	49,27	48,84	2 406,35
	1 ОТ						22,16	1,25	3,05	17,26	52,64
	2 ЭМ						1,84	1,25	0,25	48,84	12,21
	3 в т.ч. ОТм						11 150,84		1 226,59	10,79	13 234,91
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч		37,67	1,15	4,765255					
	ЗТм	чел.-ч		0,13	1,25	0,017875					
	Итого по расценке						11 562,51		1 278,91		15 693,90
	ФОТ								49,52		2 418,56
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%		112	0,9	100,8			49,92		2 437,91
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%		65	0,85	55,25			27,36		1 336,25
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 356,19		19 468,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 стяжки	100 м2	0,11	1	0,11					
	Объем=11 / 100 толщ.слоя 20мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
	1 ОТ						25,02	17,25	47,48	48,84	2 318,92
	2 ЭМ						2,46	18,75	5,07	17,26	87,51
	3 в т.ч. ОТм						0,28	18,75	0,58	48,84	28,33
	4 М						2 134,16	15	3 521,36	10,79	37 995,47
	ЗТ		чел.-ч	2,42	17,25	4,59195					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	18,75	0,04125					
	Итого по расценке						2 161,64		3 573,91		40 401,90
	ФОТ								48,06		2 347,25
	Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8			48,44		2 366,03
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25			26,55		1 296,86
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 648,90		44 064,79
7	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен к=2	100 м2	0,6008	1	0,6008					
	Объем=60,08 / 100 толщ.до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
	1 ОТ						578,05	2,3	798,77	48,84	39 011,93
	2 ЭМ						31,21	2,5	46,88	17,26	809,15
	3 в т.ч. ОТм						23,60	2,5	35,45	48,84	1 731,38
	4 М						2 578,90	2	3 098,81	10,79	33 436,16
	ЗТ		чел.-ч	51,89	2,3	71,7036776					
	ЗТм		чел.-ч	1,87	2,5	2,80874					
	Итого по расценке						3 188,16		3 944,46		73 257,24
	ФОТ								834,22		40 743,31
	Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			750,80		36 666,98
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65			347,45		16 969,59
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								5 042,71		126 895,81
8	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,11	1	0,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР56-9-1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	Объем=11 / 100									
		1 ОТ					2 490,15	1,15	315,00	48,84	15 384,60
		2 ЭМ					26,75	1,25	3,68	17,26	63,52
		3 в т.ч. ОТМ					21,19	1,25	2,91	48,84	142,12
		4 М					25 783,76		2 836,21	10,79	30 602,71
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	29,71738					
		ЗТМ	чел.-ч	1,72	1,25	0,2365					
		Итого по расценке					28 300,66		3 154,89		46 050,83
		ФОТ							317,91		15 526,72
		При/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8			320,45		15 650,93
		812/лр от 21.12.2020 п.25	%	65	0,85	55,25			175,65		8 578,51
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы									
		774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							3 650,99		70 280,27
10	ТЕР10-01-047-01 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100	коробок								
		1 ОТ					1 742,80		52,28	48,84	2 553,36
		2 ЭМ					386,11		11,58	17,26	199,87
		3 в т.ч. ОТМ					48,67		1,46	48,84	71,31
		ЗТ	чел.-ч	179,3		5,379					
		ЗТМ	чел.-ч	3,97		0,1191					
		Итого по расценке					2 128,91		63,86		2 753,23
		ФОТ							53,74		2 624,67
		При/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			48,37		2 362,20
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			25,26		1 233,59
		Всего по позиции							137,49		6 349,02
		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0422	1	0,0422					
		Объем=4,22 / 100	проемов								
		1 ОТ					2 158,74	1,15	104,76	48,84	5 116,48
		2 ЭМ					466,49	1,25	24,61	17,26	424,77
		3 в т.ч. ОТМ					17,27	1,25	0,91	48,84	44,44
		4 М					180 874,56		7 632,91	10,79	82 359,10
		ЗТ	чел.-ч	201	1,15	9,75453					
		ЗТМ	чел.-ч	1,05	1,25	0,0553875					
		Итого по расценке					183 499,79		7 762,28		87 900,35
		ФОТ							105,67		5 160,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			102,71		5 016,41
		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			49,40		2 412,73
		Всего по позиции							7 914,39		95 329,49
11	ТССЦ-203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-4,22	1	-4,22	1 652,00		-6 971,44	10,79	-75 221,84
		Всего по позиции							-6 971,44		-75 221,84
12	ТССЦ-203-0678	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	2,94	1	2,94	1 728,29		5 081,17	10,79	54 825,82
		Объем=1,47*2									
		Всего по позиции							5 081,17		54 825,82
13	ТССЦ-203-0675	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с ключевой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2	1,47	1	1,47	1 733,84		2 548,74	10,79	27 500,90
		Всего по позиции							2 548,74		27 500,90
14	ТССЦ-101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминированном корпусе	шт.	1	1	1	449,00		449,00	10,79	4 844,71
		Всего по позиции							449,00		4 844,71
15	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,6008	1	0,6008			1 228,95	48,84	60 021,92
		Объем=60,08 / 100							33,41	17,26	433,05
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							21,37	48,84	783,88
		1 ОТ							10 267,61	10,79	66 561,14
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,15	110,3191964					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,23915					
		Итого по расценке					12 079,74		7 422,82		127 016,11
		ФОТ							1 245,00		60 805,80
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			1 120,50		54 725,22
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			518,54		25 325,62
		Всего по позиции							9 061,86		207 066,95
16	ТССЦ-101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-60,08	1	-60,08	78,90		-4 740,31	10,79	-51 147,94
		Всего по позиции							-4 740,31		-51 147,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТССЦ-101-4490	Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм	м2	60,08	1	60,08	534,79		32 130,18	10,79	346 684,64
18	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0175	1	0,0175			32 130,18		346 684,64
		Объем=1,75 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 854,48	1,15	37,32	48,84	1 822,71
		2 ЭМ					47,00	1,25	1,03	17,26	17,78
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,25	0,03	48,84	1,47
		4 М					10 089,63		176,57	10,79	1 905,19
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	3,3502088					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,00175					
		Итого по расценке					11 991,11		214,92		3 745,68
		ФОТ							37,35		1 824,18
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			33,62		1 641,76
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			15,56		759,77
		Всего по позиции							264,10		6 147,21
19	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолок из кассетных алюминиевых панелей./примен.	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,11	1	0,11					
		Объем=11 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 236,39	1,15	156,40	48,84	7 638,58
		2 ЭМ					163,65	1,25	22,50	17,26	388,35
		3 в т.ч. ОТм					4,11	1,25	0,57	48,84	27,84
		4 М					31 601,10		3 476,12	10,79	37 507,33
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,15	13,70754					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,034375					
		Итого по расценке					33 001,14		3 655,02		45 534,26
		ФОТ							156,97		7 666,42
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			141,27		6 899,78
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			65,38		3 193,06
		Всего по позиции							3 861,67		55 627,10
20	ТССЦ-101-5030	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45х45 мм	м	20,3	1	20,3	7,77		157,73	10,79	1 701,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
21	ТЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=6 / 100	100 отверстий	0,06	1	0,06			157,73		1 701,91
	1 ОТ						56,77		3,41	48,84	166,54
	2 ЭМ						8,84		0,53	17,26	9,15
	ЗТ		чел.-ч	5,49		0,3294					
	Итого по расценке						65,61		3,94		175,69
	ФОТ								3,41		166,54
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			3,14		153,22
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			1,50		73,28
	Всего по позиции								8,58		402,19
22	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и /установка зеркала примен.	100 шт. изделий	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						730,46	1,15	8,40	48,84	410,26
	2 ЭМ						273,03	1,25	3,41	17,26	58,86
	3 в т.ч. ОТм						28,46	1,25	0,36	48,84	17,58
	4 М						2 004,57		20,05	10,79	216,34
	ЗТ		чел.-ч	75,15	1,15	0,864225					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	0,021625					
	Итого по расценке						3 008,06		31,86		685,46
	ФОТ								8,76		427,84
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			8,51		415,86
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			4,10		200,02
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								44,47		1 301,34
23	ТССЦ-301-7272	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м2	1,2	1	1,2	225,18		270,22	10,79	2 915,67
	Всего по позиции								270,22		2 915,67
24	ТЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,88736	1	0,88736					
	1 ОТ						8,98		7,97	48,84	389,25
	4 М						17,60		15,62	10,79	168,54
	ЗТ		чел.-ч	1,03		0,9139808					
	Итого по расценке						26,58		23,59		557,79
	ФОТ								7,97		389,25
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			7,33		358,11
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			3,51		171,27
	Всего по позиции								34,43		1 087,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,88736	1	0,88736	40,41		35,86	17,26	618,94
		Всего по позиции							35,86		618,94
26	ТССЦпг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	0,88736	1	0,88736	20,43		18,13	17,26	312,92
		Всего по позиции							18,13		312,92
27	Уведомление о стоимости услуг	Размещение (захоронение) отходов на полигоне ТБО	1м3	0,7394667	1	0,7394667	938,10		64,29	10,79	693,69
		Объем=0,88736/1,2 Цена=985/1.05									
		Всего по позиции							64,29		693,69
Итого по разделу 1 Помещение третьего этажа: №30, №31 (мужской санузел) :											
		Всего прямые затраты (справочно)							60 665,38		780 183,45
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 259,69		159 203,27
		Эксплуатация машин							189,10		3 263,87
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							66,74		3 259,58
		Материалы							57 098,31		616 090,76
		Перевозка							118,28		1 625,55
		Строительные работы							65 202,92		1 001 797,03
		Строительные работы							65 084,64		1 000 171,48
		в том числе:									
		оплата труда							3 259,69		159 203,27
		эксплуатация машин и механизмов							189,10		3 263,87
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							66,74		3 259,58
		материалы							57 098,31		616 090,76
		накладные расходы							3 054,96		149 204,51
		сметная прибыль							1 482,58		72 409,07
		Перевозка							118,28		1 625,55
		Всего ФОТ (справочно)							3 326,43		162 462,85
		Всего накладные расходы (справочно)							3 054,96		149 204,51
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 482,58		72 409,07
		Всего по разделу 1 Помещение третьего этажа: №30, №31 (мужской санузел)							65 202,92		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						301,1826216			
		Затраты труда машинистов						5,1620025			
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							60 665,38		780 183,45
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 259,69		159 203,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							189,10		3 263,87
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							66,74		3 259,58
		Материалы							57 098,31		616 090,76
		Перевозка							118,28		1 625,55
		Строительные работы							65 202,92		1 001 797,03
		в том числе:							65 084,64		1 000 171,48
		оплата труда							3 259,69		159 203,27
		эксплуатация машин и механизмов							189,10		3 263,87
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							66,74		3 259,58
		материалы							57 098,31		616 090,76
		накладные расходы							3 054,96		149 204,51
		сметная прибыль							1 482,58		72 409,07
		Перевозка							118,28		1 625,55
		Всего ФОТ (справочно)							3 326,43		162 462,85
		Всего накладные расходы (справочно)							3 054,96		149 204,51
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 482,58		72 409,07
		НДС 22%							14 344,64		220 395,35
		ВСЕГО по смете							79 547,56		1 222 192,38
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				301,1826216					
		Затраты труда машинистов				5,1620025					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Начальник СРиКС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.