

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт" В.Ю. Кайсин

_____ 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))



Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

25. Приморский край
АО "Восточный Порт"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/97

Ремонтных работ по замене оконных блоков из конструкций ПВХ на объекте Административно-бытовой корпус (АБК), инв. № 100290
(наименование работ и затрат)

Составлен Основание	базисно-индексным	методом
	Ведомость работ № 31-08/556	
(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		3 кв 2025г (01.01.2000)
Сметная стоимость	718,75 (57,12) тыс.руб.	
	в том числе:	
	строительных работ	559,49 (44,46) тыс.руб.
	монтажных работ	0,00 (0) тыс.руб.
	оборудования	0,00 (0) тыс.руб.
	прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих		42,38 (0,87) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		80,65 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,21 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
Раздел 1. Проемы													
Помещение 7 первого этажа													
1	ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок Объем=1,58 / 100	100 м2	0,0158	1	0,0158							
		1 ОТ						763,68			12,07	48,84	589,50
		ЗТ	чел.-ч	79,22		1,251676							
		Итого по расценке						763,68			12,07		589,50
		ФОТ									12,07		589,50
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10,86		530,55
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					5,67		277,07
		Всего по позиции									28,60		1 397,12
2	ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,04	1	0,04							
		Объем=4 / 100											
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		стр.3											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						1 854,48	0,805		59,71	48,84	2 916,24
		2 ЭМ						47,00	0,875		1,65	17,26	28,48
		3 в т.ч. ОТм						1,32	0,875		0,05	48,84	2,44
		4 М						10 089,63	0		0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	0,805	5,360334							
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,875	0,0028							
		Итого по расценке						11 991,11			61,36		2 944,72
		ФОТ									59,76		2 918,68
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					53,78		2 626,81
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					24,89		1 215,63
		Всего по позиции									140,03		6 787,16
3	ТЕР10-01-034-06	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,051	1	0,051							
		Объем=5,10 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 _стб.3										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 544,63	0,805	63,41	48,84	3 096,94
	2 ЭМ						406,69	0,875	18,15	17,26	313,27
	3 в т.ч. ОТм						10,86	0,875	0,48	48,84	23,44
	4 М						284 133,56	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	145,72	0,805	5,9825346					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	0,875	0,0294525					
	Итого по расценке						286 084,88		81,56		3 410,21
	ФОТ								63,89		3 120,38
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			62,10		3 033,01
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			29,87		1 458,78
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								173,53		7 902,00
4	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,051	1	0,051					
	Объем=5,10 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 544,63	1,15	90,59	48,84	4 424,42
	2 ЭМ						406,69	1,25	25,93	17,26	447,55
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,25	0,69	48,84	33,70
	4 М						284 133,56		14 490,81	10,79	156 355,84
	ЗТ		чел.-ч	145,72	1,15	8,546478					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,042075					
	Итого по расценке						286 084,88		14 607,33		161 227,81
	ФОТ								91,28		4 458,12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			88,72		4 333,29
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			42,67		2 084,17
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								14 738,72		167 645,27
5	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,04	1	0,04					
	Объем=4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 854,48	1,15	85,31	48,84	4 166,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						47,00	1,25	2,35	17,26	40,56
	3 в т.ч. ОТм						1,32	1,25	0,07	48,84	3,42
	4 М						10 089,63		403,59	10,79	4 354,74
	ЗТ		чел.-ч	166,47	1,15	7,65762					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,004					
	Итого по расценке						11 991,11		491,25		8 561,84
	ФОТ								85,38		4 169,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			76,84		3 752,96
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			35,56		1 736,79
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						603,65				14 051,59
6	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п. м	0,035	1	0,035					
		Объем=3,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586										
	1 ОТ						219,83	1,15	8,85	48,84	432,23
	2 ЭМ						18,38	1,25	0,80	17,26	13,81
	3 в т.ч. ОТм						0,82	1,25	0,04	48,84	1,95
	4 М						3 733,40		130,67	10,79	1 409,93
	ЗТ		чел.-ч	21,26	1,15	0,855715					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,0021875					
	Итого по расценке						3 971,61		140,32		1 855,97
	ФОТ								8,89		434,18
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			8,64		422,02
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			4,16		202,98
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						153,12				2 480,97
7	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	м	3,5	1	3,5	290,97		1 018,40	10,79	10 988,54
		Всего по позиции							1 018,40		10 988,54
Помещение 37 второго этажа											
8	ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок	100 м2	0,0342	1	0,0342					
		Объем=3,42 / 100									
	1 ОТ						763,68		26,12	48,84	1 275,70
	ЗТ		чел.-ч	79,22		2,709324					
	Итого по расценке						763,68		26,12		1 275,70
	ФОТ								26,12		1 275,70
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			23,51		1 148,13
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			12,28		599,58
	Всего по позиции						61,91				3 023,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0459	1	0,0459					
Объем=4,59 / 100 648/лр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 —сб.3 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 854,48	0,805	68,52	48,84	3 346,52
	2 ЭМ						47,00	0,875	1,89	17,26	32,62
	3 в т.ч. ОТм						1,32	0,875	0,05	48,84	2,44
	4 М						10 089,63	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	166,47	0,805	6,1509833					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	0,875	0,003213					
	Итого по расценке						11 991,11		70,41		3 379,14
	ФОТ								68,57		3 348,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			61,71		3 014,06
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			28,56		1 394,84
	Всего по позиции								160,68		7 788,04
10	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,054	1	0,054					
Объем=5,4 / 100 648/лр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 —сб.3 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 544,63	0,805	67,15	48,84	3 279,61
	2 ЭМ						406,69	0,875	19,22	17,26	331,74
	3 в т.ч. ОТм						10,86	0,875	0,51	48,84	24,91
	4 М						284 133,56	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	145,72	0,805	6,3344484					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	0,875	0,031185					
	Итого по расценке						286 084,88		86,37		3 611,35
	ФОТ								67,66		3 304,52
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			65,77		3 211,99
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			31,63		1 544,86
	Всего по позиции								183,77		8 368,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов более 2 м2	0,054	1	0,054					
Объем=5,4 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586	1 ОТ					1 544,63	1,15	95,92	48,84	4 684,73
	2 ЭМ						406,69	1,25	27,45	17,26	473,79
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,25	0,73	48,84	35,65
	4 М						284 133,56		15 343,21	10,79	165 553,24
	ЗТ		чел.-ч	145,72	1,15	9,049212					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,04455					
	Итого по расценке						286 084,88		15 466,58		170 711,76
	ФОТ								96,65		4 720,38
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			93,94		4 588,21
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			45,18		2 206,78
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								15 605,70		177 506,75
12	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0459	1	0,0459					
Объем=4,59 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586	1 ОТ					1 854,48	1,15	97,89	48,84	4 780,95
	2 ЭМ						47,00	1,25	2,70	17,26	46,60
	3 в т.ч. ОТм						1,32	1,25	0,08	48,84	3,91
	4 М						10 089,63		463,11	10,79	4 996,96
	ЗТ		чел.-ч	166,47	1,15	8,787119					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,00459					
	Итого по расценке						11 991,11		563,70		9 824,51
	ФОТ								97,97		4 784,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			88,17		4 306,37
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65			40,80		1 992,89
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								692,67		16 123,77
13	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п. м	0,057	1	0,057					
Объем=5,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1 ОТ	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	21,26	1,15	1,393593	219,83	1,15	14,41	48,84	703,78			
	2 ЭМ					18,38	1,25	1,31	17,26	22,61				
	3 в т.ч. ОТм					0,82	1,25	0,06	48,84	2,93				
	4 М					3 733,40		212,80	10,79	2 296,11				
	ЗТ													
	ЗТм													
	Итого по расценке													
	ФОТ													
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 п.25			%	108	0,9	97,2							
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 п.16			%	55	0,85	46,75							
Всего по позиции														
14	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	м	5,7	1	5,7	290,97		1 658,53	10,79	17 895,54			
Всего по позиции														
Помещение 37 второго этажа														
15	ТЕРп56-3-3	Снятие подоконных досок Объем=1,08 / 100	100 м2	0,0108	1	0,0108								
	1 ОТ	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные) Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	чел.-ч	79,22		0,855576	763,68		8,25	48,84	402,93			
	ЗТ													
	Итого по расценке													
	ФОТ													
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)			%	90		90							
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)			%	47		47							
	Всего по позиции													
	16			ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,023	1	0,023					
	Объем=2,30 / 100													
	648/нр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
	1 ОТ	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25	чел.-ч				1 854,48	0,805	34,34	48,84	1 677,17			
	2 ЭМ					47,00	0,875	0,95	17,26	16,40				
	3 в т.ч. ОТм					1,32	0,875	0,03	48,84	1,47				
	4 М					10 089,63	0	0,00	10,79					
	ЗТ													
	ЗТм													
	Итого по расценке													
	ФОТ													
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,85			14,32		699,15
	Всего по позиции										3 903,50
17	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0255	1	0,0255					
	Объем=2,55 / 100										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586										
	1 ОТ						1 544,63	0,805	31,71	48,84	1 548,72
	2 ЭМ						406,69	0,875	9,07	17,26	156,55
	3 в т.ч. ОТм						10,86	0,875	0,24	48,84	11,72
	4 М						284 133,56	0	0,00	10,79	
	ЗТ		цел.-ч	145,72	0,805	2,9912673					
	ЗТм		цел.-ч	0,66	0,875	0,0147263					
	Итого по расценке						286 084,88		40,78		1 705,27
	ФОТ								31,95		1 560,44
	При/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			31,06		1 516,75
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			14,94		729,51
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 951,53
18	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0255	1	0,0255					
	Объем=2,55 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586										
	1 ОТ						1 544,63	1,15	45,30	48,84	2 212,45
	2 ЭМ						406,69	1,25	12,96	17,26	223,69
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,25	0,35	48,84	17,09
	4 М						284 133,56		7 245,41	10,79	78 177,97
	ЗТ		цел.-ч	145,72	1,15	4,273239					
	ЗТм		цел.-ч	0,66	1,25	0,0210375					
	Итого по расценке						286 084,88		7 303,67		80 614,11
	ФОТ								45,65		2 229,54
	При/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			44,37		2 167,11
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			21,34		1 042,31
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										83 823,63
											7 369,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,023	1	0,023					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Объем=2,30 / 100											
	1 ОТ						1 854,48	1,15	49,05	48,84	2 395,60
	2 ЭМ						47,00	1,25	1,35	17,26	23,30
	3 в т.ч. ОТм						1,32	1,25	0,04	48,84	1,95
	4 М						10 089,63		232,06	10,79	2 503,93
	ЗТ		чел.-ч	166,47	1,15	4,4031315					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,0023					
	Итого по расценке						11 991,11		282,46		4 922,83
	ФОТ								49,09		2 397,55
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			44,18		2 157,80
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			20,45		998,58
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								347,09		8 079,21
20	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п. м	0,018	1	0,018					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Объем=1,80 / 100											
	1 ОТ						219,83	1,15	4,55	48,84	222,22
	2 ЭМ						18,38	1,25	0,41	17,26	7,08
	3 в т.ч. ОТм						0,82	1,25	0,02	48,84	0,98
	4 М						3 733,40		67,20	10,79	725,09
	ЗТ		чел.-ч	21,26	1,15	0,440082					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,001125					
	Итого по расценке						3 971,61		72,16		954,39
	ФОТ								4,57		223,20
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			4,44		216,95
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			2,14		104,35
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								78,74		1 275,69
21	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	м	1,8	1	1,8	290,97		523,75	10,79	5 651,26
	Всего по позиции								523,75		5 651,26
Мусор											
22	ТЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,51	1	0,51					
	1 ОТ						8,98		4,58	48,84	223,69
	4 М						17,60		8,98	10,79	96,89
	ЗТ		чел.-ч	1,03		0,5253					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					26,58		13,56		320,58
		ФОТ							4,58		223,69
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			4,21		205,79
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,02		98,42
		Всего по позиции							19,79		624,79
23	ТССЦпг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,51	1	0,51	40,41		20,61	17,26	355,73
		Всего по позиции							20,61		355,73
24	ТССЦпг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза	1 т груза	0,51	1	0,51	20,43		10,42	17,26	179,85
		Всего по позиции							10,42		179,85
25	Уведомление о стоимости услуг	Размещение (захоронение) отходов на полигоне ТБО	1м3	5	1	5	938,10		434,71	10,79	4 690,50
		Цена=985/1.05							434,71		4 690,50
		Всего по позиции							434,71		4 690,50
Итого по разделу 1 Проемы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							43 258,18		500 790,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							867,73		42 379,94
		Эксплуатация машин							126,19		2 178,05
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,44		168,00
		Материалы							41 798,52		451 006,04
		Перевозка							465,74		5 226,08
		Строительные работы							44 460,02		559 488,71
		Строительные работы							43 994,28		554 262,63
		в том числе:									
		оплата труда							867,73		42 379,94
		эксплуатация машин и механизмов							126,19		2 178,05
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,44		168,00
		материалы							41 798,52		451 006,04
		накладные расходы							814,72		39 792,14
		сметная прибыль							387,12		18 906,46
		Перевозка							465,74		5 226,08
		Всего ФОТ (справочно)							871,17		42 547,94
		Всего накладные расходы (справочно)							814,72		39 792,14
		Всего сметная прибыль (справочно)							387,12		18 906,46
		Всего по разделу 1 Проемы							44 460,02		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									80,6498252
		Затраты труда машинистов									0,2084143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							43 258,18		500 790,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							867,73		42 379,94
		Эксплуатация машин							126,19		2 178,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,44		168,00
		Материалы							41 798,52		451 006,04
		Перевозка							465,74		5 226,08
		Строительные работы							44 460,02		559 488,71
		Строительные работы							43 994,28		554 262,63
		в том числе:									
		оплата труда							867,73		42 379,94
		эксплуатация машин и механизмов							126,19		2 178,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,44		168,00
		материалы							41 798,52		451 006,04
		накладные расходы							814,72		39 792,14
		сметная прибыль							387,12		18 906,46
		Перевозка							465,74		5 226,08
		Всего ФОТ (справочно)							871,17		42 547,94
		Всего накладные расходы (справочно)							814,72		39 792,14
		Всего сметная прибыль (справочно)							387,12		18 906,46
		НДС 22%							10 299,61		129 611,15
		ВСЕГО по смете							57 116,01		718 752,76
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				80,6498252					
		Затраты труда машинистов				0,2084143					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

 Э.В. Иванова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС

И.А. Осипов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.