

СОГЛАСОВАНО:

« » 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета indexов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт" В.Ю.Кайсин

2026 года



ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))

25. Приморский край

АО "Восточный Порт"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/98

Косметический ремонт лестничной клетки (правое крыло здания) на объекте Административно-бытовой корпус (АБК), инв. № 100290
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость работ № 31-08/559

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2025г (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 153,35 (143,88) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

290,28 (5,94) тыс.руб.
555,46 чел.час.
3,97 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
Раздел 1. пом. 43, пом. 44													
1	ТЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах Объем=3 / 100											
		1 ОТ						1 742,80		52,28	48,84		2 553,36
		2 ЭМ						386,11		11,58	17,26		199,87
		3 в т.ч. ОТм						48,67		1,46	48,84		71,31
		ЗТ	чел.-ч	179,3		5,379							
		ЗТм	чел.-ч	3,97		0,1191							
		Итого по расценке						2 128,91		63,86			2 753,23
		ФОТ								53,74			2 624,67
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90				48,37			2 362,20
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47				25,26			1 233,59
	Всего по позиции									137,49			6 349,02
2	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=6,89 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						2 158,74	1,15	171,05	48,84		8 354,08
		2 ЭМ						466,49	1,25	40,18	17,26		693,51
		3 в т.ч. ОТм						17,27	1,25	1,49	48,84		72,77
		4 М						180 874,56		12 462,26	10,79		134 467,79
		ЗТ	чел.-ч	201	1,15	15,926235							
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,25	0,0904313							
		Итого по расценке						183 499,79		12 673,49			143 515,38
		ФОТ								172,54			8 426,85
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				167,71			8 190,90
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				80,66			3 939,55
	Всего по позиции									12 921,86			155 645,83
3	ТСЦ-203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)											
			м2	-6,89	1	-6,89		1 652,00		-11 382,28	10,79		-122 814,80
	Всего по позиции									-11 382,28			-122 814,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТСЦ-203-0679	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с ключовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,89	1	1,89	1 583,73		2 993,25	10,79	32 297,17
5	ТСЦ-203-0680	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с ключовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	5,04	1	5,04	1 593,53		8 031,39	10,79	86 658,70
		Объем=2,52*2									
6	ТСЦ-101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	1	3	449,00		1 347,00	10,79	14 534,13
7	ТЕР63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,43	1	0,43			1 347,00		14 534,13
		Объем=43 / 100									
		разборка без сохранения материала ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
	1 ОТ						709,57	0,5	152,56	48,84	7 451,03
	2 ЭМ						170,56	0,5	36,67	17,26	632,92
	3 в т.ч. ОТм						25,87	0,5	5,56	48,84	271,55
	ЗТ		чел.-ч	74,3	0,5	15,9745					
	ЗТм		чел.-ч	1,99	0,5	0,42785					
	Итого по расценке						880,13		189,23		8 083,95
	ФОТ								158,12		7 722,58
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90	142,31		6 950,32		6 950,32
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45	71,15		3 475,16		3 475,16
8	ТЕР57-3-2	Разборка плиточных: цементных и из керамической плитки	100 м2 плиточных	0,1666	1	0,1666			402,69		18 509,43
		Объем=16,66 / 100									
	1 ОТ						135,09		22,51	48,84	1 099,39
	ЗТ		чел.-ч	14,28		2,379048					
	Итого по расценке						135,09		22,51		1 099,39
	ФОТ								22,51		1 099,39
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89	20,03		978,46		978,46
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49	11,03		538,70		538,70
	Всего по позиции								53,57		2 616,55
9	ТЕР57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамической плитки	100 м2 покрытия	0,1197	1	0,1197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	ТЕР11-01-011-08	Объем=11,97 / 100								
			Разборка без сохранения материалов ОЗП=0,5; ТЗ=0,5								
			1 ОТ				722,46	0,5	43,24	48,84	2 111,84
			2 ЭМ				45,48		5,44	17,26	93,89
			3 в т.ч. ОТм				23,69		2,84	48,84	138,71
			ЗТ			69,87					
			ЗТм			0,5	4,1817195				
			Итого по расценке			1,44	0,172368				
			ФОТ				767,94		48,68		2 205,73
			При/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)			89	89		46,08		2 250,55
			При/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)			49	49		41,01		2 002,99
			Всего по позиции						22,58		1 102,77
	10	ТЕР11-01-011-08	Всего по позиции								
			Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм								
			Объем=11,97 / 100								
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ				389,51	1,15	53,62	48,84	2 618,80
			2 ЭМ				22,16	1,25	3,32	17,26	57,30
			3 в т.ч. ОТм				1,84	1,25	0,28	48,84	13,68
			4 М				11 150,84		1 334,76	10,79	14 402,06
			ЗТ			37,67					
			ЗТм			1,15	5,1854639				
			Итого по расценке			1,25	0,0194513				
	11	ТЕР11-01-011-10	ФОТ								
			При/812-011.0-1, Приказ № НР Полы								
			812/лр от 21.12.2020 п.25								
			При/774-011.0, Приказ № СП Полы								
			774/лр от 11.12.2020 п.16								
						112	100,8		54,33		2 653,54
						65	55,25		29,78		1 454,45
			Итого по расценке								
			ФОТ								
			Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08								
			Всего по позиции								
	11	ТЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08								
			Объем=11,97 / 100								
			толщ. слоя 20мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)								
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ				25,02	17,25	51,66	48,84	2 523,07
			2 ЭМ				2,46	18,75	5,52	17,26	95,28
			3 в т.ч. ОТм				0,28	18,75	0,63	48,84	30,77
			4 М				2 134,16	15	3 831,88	10,79	41 345,99
			ЗТ			2,42					
			ЗТм			17,25	4,9968765				
			Итого по расценке			18,75	0,0448875				
			Всего по позиции								
	11	ТЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08								
			Объем=11,97 / 100								
			толщ. слоя 20мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)								
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ				25,02	17,25	51,66	48,84	2 523,07
			2 ЭМ				2,46	18,75	5,52	17,26	95,28
			3 в т.ч. ОТм				0,28	18,75	0,63	48,84	30,77
			4 М				2 134,16	15	3 831,88	10,79	41 345,99
			ЗТ			2,42					
			ЗТм			17,25	4,9968765				
			Итого по расценке			18,75	0,0448875				
			Всего по позиции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						2 161,64		3 889,06		43 984,34
	ФОТ								52,29		2 553,84
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			52,71		2 574,27
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			28,89		1 411,00
	Всего по позиции								3 970,66		47 949,61
12	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,1197	1	0,1197					
	Объем=11,97 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/нр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3 290,45	1,15	452,95	48,84	22 122,08
	2 ЭМ						26,75	1,25	4,00	17,26	69,04
	3 в т.ч. ОТм						21,19	1,25	3,17	48,84	154,82
	4 М						19 417,41		2 324,26	10,79	25 078,77
	ЗТ	чел.-ч		310,42	1,15	42,7308651					
	ЗТм	чел.-ч		1,72	1,25	0,257355					
	Итого по расценке						22 734,61		2 781,21		47 269,89
	ФОТ								456,12		22 276,90
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			459,77		22 455,12
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			252,01		12 307,99
	Всего по позиции								3 492,99		82 033,00
13	ТССЦ-113-0598	Грунтовка Матакрил Праймер СМ	кг	3,591	1	3,591	235,89		847,08	10,79	9 139,99
	Объем=0,3*11,97										
	Всего по позиции								847,08		9 139,99
14	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м плитуса	0,1666	1	0,1666					
	Объем=16,66 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/нр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						272,34	1,15	52,18	48,84	2 548,47
	2 ЭМ						5,31	1,25	1,11	17,26	19,16
	4 М						2 600,30		17,59	10,79	189,80
	ЗТ	чел.-ч		23,6	1,15	4,521524					
	Итого по расценке						2 877,95		70,88		2 757,43
	ФОТ								52,18		2 548,47
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			52,60		2 568,86
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			28,83		1 408,03
	Всего по позиции								152,31		6 734,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТССЦ-101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм Объем=16,66*0,2	м2	3,332	1	3,332	143,26		477,34	10,79	5 150,50
Всего по позиции									477,34		5 150,50
16	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водозмulsионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозмulsионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1197	1	0,1197					
Объем=11,97 / 100											
1 ОТ							273,27		32,71	48,84	1 597,56
2 ЭМ							8,46		1,01	17,26	17,43
3 в т.ч. ОТм							1,65		0,20	48,84	9,77
4 М							1 359,06		162,68	10,79	1 755,32
ЗТ			чел.-ч	26,1		3,12417					
ЗТм			чел.-ч	0,1		0,01197					
Итого по расценке							1 640,79		196,40		3 370,31
ФОТ									32,91		1 607,33
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			29,62		1 446,60
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			15,14		739,37
Всего по позиции									241,16		5 556,28
17	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водозмulsионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмulsионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,3896	1	0,3896					
Объем=38,96 / 100											
1 ОТ							210,34		81,95	48,84	4 002,44
2 ЭМ							8,46		3,30	17,26	56,96
3 в т.ч. ОТм							1,65		0,64	48,84	31,26
4 М							1 341,82		522,77	10,79	5 640,69
ЗТ			чел.-ч	20,09		7,827064					
ЗТм			чел.-ч	0,1		0,03896					
Итого по расценке							1 560,62		608,02		9 700,09
ФОТ									82,59		4 033,70
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			74,33		3 630,33
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			37,99		1 855,50
Всего по позиции									720,34		15 185,92
Итого по разделу 1 пом. 43, пом. 44 :											
Всего прямые затраты (справочно)									24 248,82		306 763,59
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 166,71		56 982,12
Эксплуатация машин									112,13		1 935,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
		Материалы							16,27		794,64
		Строительные работы							22 969,98		247 846,11
		в том числе:							25 994,93		392 043,29
		оплата труда							1 166,71		56 982,12
		эксплуатация машин и механизмов							112,13		1 935,36
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,27		794,64
		материалы							22 969,98		247 846,11
		накладные расходы							1 142,79		55 813,59
		сметная прибыль							603,32		29 466,11
		Всего ФОТ (справочно)							1 182,98		57 776,76
		Всего накладные расходы (справочно)							1 142,79		55 813,59
		Всего сметная прибыль (справочно)							603,32		29 466,11
		Всего по разделу 1 пом. 43, пом. 44							25 994,93		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						112,226466			
		Затраты труда машинистов						1,1823731			
Раздел 2. л/к пом. 42, 30, 20											
18	ТЕР10-01-047-01	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=11 / 100	100 м2 проемов	0,11	1	0,11					
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 648/лр п.144 табл.2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586											
	1 ОТ						2 158,74	0,92	218,46	48,84	10 669,59
	2 ЭМ						466,49	1	51,31	17,26	885,61
	3 в т.ч. ОТм						17,27	1	1,90	48,84	92,80
	4 М						180 874,56	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	201	0,92	20,3412					
	ЗТм		чел.-ч	1,05	1	0,1155					
	Итого по расценке						183 499,79		269,77		11 555,20
	ФОТ								220,36		10 762,39
	При/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			214,19		10 461,04
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			103,02		5 031,42
	При/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						586,98				27 047,66
19	ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0788	1	0,0788					
Объем=7,88 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 648/лр п.144 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586										
	1 ОТ						1 854,48	0,92	134,44	48,84	6 566,05
	2 ЭМ						47,00	1	3,70	17,26	63,86
	3 в т.ч. ОТм						1,32	1	0,10	48,84	4,88
	4 М						10 089,63	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	166,47	0,92	12,0684091					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1	0,006304					
	Итого по расценке						11 991,11		138,14		6 629,91
	ФОТ								134,54		6 570,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			121,09		5 913,84
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			56,04		2 736,79
	Всего по позиции								315,27		15 280,54
20	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов в	0,11	1	0,11					
	Объем=11 / 100										
	1 ОТ						448,19		49,30	48,84	2 407,81
	2 ЭМ						29,37		3,23	17,26	55,75
	3 в т.ч. ОТм						15,30		1,68	48,84	82,05
	ЗТ		чел.-ч	46,11		5,0721					
	ЗТм		чел.-ч	0,93		0,1023					
	Итого по расценке						477,56		52,53		2 463,56
	ФОТ								50,98		2 489,86
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			45,88		2 240,87
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			23,96		1 170,23
	Всего по позиции								122,37		5 874,66
21	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,11	1	0,11					
	Объем=11 / 100										
	1 ОТ						1 456,76	1,15	184,28	48,84	9 000,24
	2 ЭМ						390,64	1,25	53,71	17,26	927,03
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,25	1,49	48,84	72,77
	4 М						181 766,20		19 994,28	10,79	215 738,28
	ЗТ		чел.-ч	137,43	1,15	17,384895					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,09075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					183 613,60		20 232,27		225 665,55
		ФОТ							185,77		9 073,01
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		108	0,9	97,2			180,57		8 818,97
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		55	0,85	46,75			86,85		4 241,63
		Всего по позиции					20 499,69				238 726,15
22	203-0944	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	-6,89	1	-6,89	1 729,35		-11 915,22	10,79	-128 565,22
		Всего по позиции					-11 915,22				-128 565,22
23	ТСЦ-203-0944	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	8,1	1	8,1	1 729,35		14 007,74	10,79	151 143,51
		Всего по позиции					14 007,74				151 143,51
24	ТСЦ-203-0943	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	2,9	1	2,9	1 931,32		5 600,83	10,79	60 432,96
		Всего по позиции					5 600,83				60 432,96
25	ФЕР10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						107,53	1,15	3,71	48,84	181,20
	2 ЭМ						9,83	1,25	0,37	17,26	6,39
	3 в т.ч. ОТм						1,89	1,25	0,07	48,84	3,42
	4 М						24,20		0,73	10,79	7,88
	ЗТ	чел.-ч	12,71	1,15		0,438495					
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25		0,006					
	Итого по расценке						141,56		4,81		195,47
	ФОТ								3,78		184,62
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		108	0,9	97,2			3,67		179,45
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		55	0,85	46,75			1,77		86,31
		Всего по позиции					10,25				461,23
26	ТСЦ-101-2586	Шуруп для ГВЛ: 3,9/25 Объем=(3*4*2) / 100	100 шт.	0,24	1	0,24	5,00		1,20	10,79	12,95
		Всего по позиции							1,20		12,95
27	ТСЦ-101-2091	Хомутик Объем=(3*4) / 10	10 шт.	1,2	1	1,2	81,40		97,68	10,79	1 053,97
		Всего по позиции							97,68		1 053,97
28	ТСЦ-101-5290	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	5,5	1	5,5	115,09		633,00	10,79	6 830,07
		Всего по позиции					633,00				6 830,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТЕР66-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=((6,9*0,45) / 100 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные) Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 чел.-ч	0,03105 94,97	1 0,03105	0,03105 2,9488185	923,11 923,11	28,66 28,66	48,84 48,84	1 399,75 1 399,75	
30	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=6,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 п. м чел.-ч чел.-ч	0,069 21,19 0,04	1 1,15 1,25	0,069 1,6814265 0,00345	219,10 14,53 0,66 4 614,80	17,39 1,25 0,06 318,42	48,84 17,26 48,84 10,79	849,33 21,58 2,93 3 435,75	
31	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм Всего по позиции	м	6,9	1	6,9	290,97	2 007,69	10,79	21 662,98 21 662,98	
32	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=((1,5+1,5+1,8)*3+1,2*3)*0,45) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке	100 м2 облицовки чел.-ч чел.-ч	0,081 166,47 0,08	1 1,15 1,25	0,081 15,5066805 0,0081	1 854,48 47,00 1,32 10 089,63	1,15 1,25 1,25	48,84 17,26 48,84 10,79	8 436,62 82,16 6,35 8 818,24	
							11 991,11	994,76		17 337,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			172,87		8 442,97
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			155,58		7 598,67
									72,00		3 516,50
	Всего по позиции								1 222,34		28 452,19
33	ТССЦ-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороны	1000 м2	-0,008505	1	-0,008505	90 720,00		-771,57	10,79	-8 325,24
		Всего по позиции							-771,57		-8 325,24
34	ТССЦ-101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 300 мм, толщина 10 мм Объем=0,008505*1000	м2	8,505	1	8,505	390,15		3 318,23	10,79	35 803,70
		Всего по позиции							3 318,23		35 803,70
35	ТЕРр56-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м Объем=(1,8*3+1,2*2) / 100	100 м	0,078	1	0,078					
		1 ОТ					653,69		50,99	48,84	2 490,35
		2 ЭМ					9,73		0,76	17,26	13,12
		3 в т.ч. ОТм					2,30		0,18	48,84	8,79
		4 М					3 818,14		297,81	10,79	3 213,37
		ЗТ	чел.-ч	63,22		4,93116					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01092					
		Итого по расценке					4 481,56		349,56		5 716,84
		ФОТ							51,17		2 499,14
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			46,05		2 249,23
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			23,54		1 149,60
	Всего по позиции								419,15		9 115,67
36	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100	100 коробок	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 742,80		34,86	48,84	1 702,56
		2 ЭМ					386,11		7,72	17,26	133,25
		3 в т.ч. ОТм					48,67		0,97	48,84	47,37
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		ЗТм	чел.-ч	3,97		0,0794					
		Итого по расценке					2 128,91		42,58		1 835,81
		ФОТ							35,83		1 749,93
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			32,25		1 574,94
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			16,84		822,47
	Всего по позиции								91,67		4 233,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=3,78 / 100	100 м2 проемов	0,0378	1	0,0378					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции											
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
38	ТССЦ-203-3084	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-6,89	1	-6,89	1 652,00		-11 382,28	10,79	-122 814,80
Всего по позиции											
39	ТССЦ-203-0679	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	3,78	1	3,78	1 583,73		5 986,50	10,79	64 594,34
Объем=1,89*2											
Всего по позиции											
40	ТССЦ-101-0961	Закрываюль дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	1	2	449,00		898,00	10,79	9 689,42
Всего по позиции											
41	ТЕР63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,2792	1	0,2792					
Объем=27,92 / 100											
разборка без сохранения материала ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При/812-097.0-1 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			92,40		4 512,96
	При/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45			46,20		2 256,48
	Всего по позиции								261,47		12 018,49
42	ТЕРp57-3-2	Разборка плитнусов: цементных и из керамической плитки Объем=16,66 / 100	100 м плитнуса	0,1666	1	0,1666					
	1 ОТ		цел.-ч	14,28		2,379048	135,09		22,51	48,84	1 099,39
	ЗТ										
	Итого по расценке						135,09		22,51		1 099,39
	ФОТ								22,51		1 099,39
	При/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			20,03		978,46
	При/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			11,03		538,70
	Всего по позиции								53,57		2 616,55
43	ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамической плитки	100 м2 покрытия	0,272	1	0,272					
	Объем=27,20 / 100										
	Разборка без сохранения материалов ОЗП=0,5; ТЗ=0,5										
	1 ОТ						722,46	0,5	98,25	48,84	4 798,53
	2 ЭМ						45,48		12,37	17,26	213,51
	3 в т.ч. ОТм						23,69		6,44	48,84	314,53
	ЗТ		цел.-ч	69,87	0,5	9,50232					
	ЗТм		цел.-ч	1,44		0,39168					
	Итого по расценке						767,94		110,62		5 012,04
	ФОТ								104,69		5 113,06
	При/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			93,17		4 550,62
	При/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			51,30		2 505,40
	Всего по позиции								255,09		12 068,06
44	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм Объем=27,20 / 100	100 м2 стяжки	0,272	1	0,272					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						389,51	1,15	121,84	48,84	5 950,67
	2 ЭМ						22,16	1,25	7,53	17,26	129,97
	3 в т.ч. ОТм						1,84	1,25	0,63	48,84	30,77
	4 М						11 150,84		3 033,03	10,79	32 726,39
	ЗТ		цел.-ч	37,67	1,15	11,783176					
	ЗТм		цел.-ч	0,13	1,25	0,0442					
	Итого по расценке						11 562,51		3 162,40		38 807,03
	ФОТ								122,47		5 981,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
При/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25 При/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16											
			%	112	0,9	100,8			123,45		6 029,29
			%	65	0,85	55,25			67,66		3 304,75
Всего по позиции									3 353,51		48 141,07
45	ТЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 стяжки	100 м2 стяжки	0,272	1	0,272					
Объем=27,20 / 100											
толщ.слоя 20мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						25,02	17,25	117,39	48,84	5 733,33
	2 ЭМ						2,46	18,75	12,55	17,26	216,61
	3 в т.ч. ОТм						0,28	18,75	1,43	48,84	69,84
	4 М						2 134,16	15	8 707,37	10,79	93 952,52
	ЗТ		чел.-ч	2,42	17,25	11,35464					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	18,75	0,102					
	Итого по расценке						2 161,64		8 837,31		99 902,46
	ФОТ								118,82		5 803,17
	При/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			119,77		5 849,60
	При/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			65,65		3 206,25
Всего по позиции									9 022,73		108 958,31
46	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,272	1	0,272					
Объем=27,20 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						3 290,45	1,15	1 029,25	48,84	50 268,57
	2 ЭМ						26,75	1,25	9,10	17,26	157,07
	3 в т.ч. ОТм						21,19	1,25	7,20	48,84	351,65
	4 М						19 417,41		5 281,54	10,79	56 987,82
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	97,099376					
	ЗТм		чел.-ч	1,72	1,25	0,5848					
	Итого по расценке						22 734,61		6 319,89		107 413,46
	ФОТ								1 036,45		50 620,22
	При/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			1 044,74		51 025,18
	При/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			572,64		27 967,67
Всего по позиции									7 937,27		186 406,31
47	ТССЦ-113-0598	Грунтовка Матакрил Праймер СМ Объем=0,3*27,20	кг	8,16	1	8,16	235,89		1 924,86	10,79	20 769,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 924,86		20 769,24
48	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических Объем=27,92 / 100	100 м плитуса	0,2792	1	0,2792					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					272,34	1,15	87,44	48,84	4 270,57
		2 ЭМ					5,31	1,25	1,85	17,26	31,93
		4 М					2 600,30		726,00	10,79	7 833,54
		ЗТ	чел.-ч	23,6	1,15	7,577488					
		Итого по расценке					2 877,95		815,29		12 136,04
		ФОТ							87,44		4 270,57
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8			88,14		4 304,73
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,31		2 359,49
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
49	ТССЦ-101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм Объем=27,92*0,2	м2	5,584	1	5,584	143,26		799,96	10,79	8 631,57
		Всего по позиции							951,74		18 800,26
50	ТЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогрантными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,233	1	0,233					
		Объем=23,30 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4 212,81	1,15	1 128,82	48,84	55 131,57
		2 ЭМ					76,52	1,25	22,29	17,26	384,73
		3 в т.ч. ОТм					28,14	1,25	8,20	48,84	400,49
		4 М					17 555,88		4 090,52	10,79	44 136,71
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,15	101,3306515					
		ЗТм	чел.-ч	2,16	1,25	0,6291					
		Итого по расценке					21 845,21		5 241,63		99 653,01
		ФОТ							1 137,02		55 532,06
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 023,32		49 978,85
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			473,57		23 129,10
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							6 738,52		172 760,96
51	ТЕР07-05-016-02	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждени я	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 720,16	0,805	166,17	48,84	8 115,74
	2 ЭМ						275,05	0,875	28,88	17,26	498,47
	3 в т.ч. ОТм						6,74	0,875	0,71	48,84	34,68
	4 М						19 564,61	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	147,4	0,805	14,23884					
	ЗТм		чел.-ч	0,41	0,875	0,04305					
	Итого по расценке						21 559,82		195,05		8 614,21
	ФОТ								166,88		8 150,42
	При/812-007.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	116	0,9	104,4			174,22		8 509,04
	При/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80	0,85	68			113,48		5 542,29
	Всего по позиции								482,75		22 665,54
52	ТЕР07-05-016-01	Устройство металлических ограждений: с поручнями	100 м	0,1	1	0,1					
	Объем=10 / 100		ограждени я								
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 300,63	1,15	264,57	48,84	12 921,60
	2 ЭМ						275,05	1,25	34,38	17,26	593,40
	3 в т.ч. ОТм						6,74	1,25	0,84	48,84	41,03
	4 М						22 114,61		25,74	10,79	277,73
	ЗТ		чел.-ч	191,4	1,15	22,011					
	ЗТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,05125					
	Итого по расценке						24 690,29		324,69		13 792,73
	ФОТ								265,41		12 962,63
	При/812-007.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	116	0,9	104,4			277,09		13 532,99
	При/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80	0,85	68			180,48		8 814,59
	Всего по позиции								782,26		36 140,31
53	Текущая цена	Ограждение из нержавеющей	м	10	1	10	9 702,58	1,03	9 261,96	10,79	99 936,57
		Цена=9214,23*1,053									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доставка ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)									
		Всего по позиции									
54	ТССЦпг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,17	1	0,17	40,41		6,87	17,26	118,58
		Всего по позиции							6,87		118,58
55	ТССЦпг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	0,17	1	0,17	20,43		3,47	17,26	59,89
		Всего по позиции							3,47		59,89
56	ТЕР62-17-3	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозмусьонной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5022	1	0,5022					
		Объем=(37,28+12,94) / 100									
		1 ОТ					379,54		190,60	48,84	9 308,90
		2 ЭМ					8,46		4,25	17,26	73,36
		3 в т.ч. ОТм					1,65		0,83	48,84	40,54
		4 М					1 496,13		751,36	10,79	8 107,17
		ЗТ	чел.-ч	36,25		18,20475					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,05022					
		Итого по расценке					1 884,13		946,21		17 489,43
		ФОТ							191,43		9 349,44
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			172,29		8 414,50
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			88,06		4 300,74
	Всего по позиции								1 206,56		30 204,67
57	ТЕР62-16-3	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусьонной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,403	1	1,403					
		Объем=140,30 / 100									
		1 ОТ					293,37		411,60	48,84	20 102,54
		2 ЭМ					8,46		11,87	17,26	204,88
		3 в т.ч. ОТм					1,65		2,31	48,84	112,82
		4 М					1 478,89		2 074,88	10,79	22 387,96
		ЗТ	чел.-ч	28,02		39,31206					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,1403					
		Итого по расценке					1 780,72		2 498,35		42 695,38
		ФОТ							413,91		20 215,36
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			372,52		18 193,82
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			190,40		9 299,07
	Всего по позиции								3 061,27		70 188,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТЕР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0302	1	0,0302					
	Объем=3,02 / 100										
	1 ОТ						698,96		21,11	48,84	1 031,01
	2 ЭМ						0,88		0,03	17,26	0,52
	4 М						530,44		16,02	10,79	172,86
	ЗТ		чел.-ч	65,94		1,991388					
	Итого по расценке						1 230,28		37,16		1 204,39
	ФОТ								21,11		1 031,01
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			19,00		927,91
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			9,71		474,26
	Всего по позиции								65,87		2 606,56
Итого по разделу 2 л/к пом. 42, 30, 20 :											
	Всего прямые затраты (справочно)								78 515,98		1 029 944,32
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								4 747,28		231 857,16
	Эксплуатация машин								317,76		5 484,57
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								39,60		1 934,07
	Материалы								73 440,60		792 424,12
	Перевозка								10,34		178,47
	Строительные работы								85 438,55		1 368 042,61
	Строительные работы								85 428,21		1 367 864,14
	в том числе:										
	оплата труда								4 747,28		231 857,16
	эксплуатация машин и механизмов								317,76		5 484,57
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								39,60		1 934,07
	материалы								73 440,60		792 424,12
	накладные расходы								4 554,18		222 426,89
	сметная прибыль								2 368,39		115 671,40
	Перевозка								10,34		178,47
	Всего ФОТ (справочно)								4 786,88		233 791,23
	Всего накладные расходы (справочно)								4 554,18		222 426,89
	Всего сметная прибыль (справочно)								2 368,39		115 671,40
	Всего по разделу 2 л/к пом. 42, 30, 20								85 438,55		
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								9 261,96		99 936,57
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
									439,8536721		
									2,7867405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Мусор											
59	ТЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3,279039	1	3,279039					
	1 ОТ						8,98		29,45	48,84	1 438,34
	4 М						17,60		57,71	10,79	622,69
	3Т		чел.-ч	1,03		3,3774102					
	Итого по расценке						26,58		87,16		2 061,03
	ФОТ								29,45		1 438,34
	Пр/812-103.0-1 НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			27,09		1 323,27
	Пр/774-103.0 СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			12,96		632,87
	Всего по позиции										
									127,21		4 017,17
60	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,279039	1	3,279039	40,41		132,51	17,26	2 287,12
	Всего по позиции										
									132,51		2 287,12
61	ТССЦпр03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза	1 т груза	3,279039	1	3,279039	20,43		66,99	17,26	1 156,25
	Всего по позиции										
									66,99		1 156,25
62	Уведомление о стоимости услуг	Размещение (захоронение) отходов на полигоне ТБО	1м3	2,7325325	1	2,7325325	938,10		237,57	10,79	2 563,39
	Всего по позиции										
									237,57		2 563,39
Итого по разделу 3 Мусор :											
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	Всего по разделу 3 Мусор										
	справочно:										
									524,23		8 067,79
									29,45		1 438,34
									57,71		622,69
									437,07		6 006,76
									564,28		10 023,93
									127,21		4 017,17
									29,45		1 438,34
									57,71		622,69
									27,09		1 323,27
									12,96		632,87
									437,07		6 006,76
									29,45		1 438,34
									27,09		1 323,27
									12,96		632,87
									564,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				3,3774102					
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							103 289,03		1 344 775,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 943,44		290 277,62
		Эксплуатация машин							429,89		7 419,93
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							55,87		2 728,71
		Материалы							96 488,29		1 040 892,92
		Перевозка							447,41		6 185,23
		Строительные работы							111 997,76		1 770 109,83
		Строительные работы							111 550,35		1 763 924,60
		в том числе:									
		оплата труда							5 943,44		290 277,62
		эксплуатация машин и механизмов							429,89		7 419,93
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							55,87		2 728,71
		материалы							96 488,29		1 040 892,92
		накладные расходы							5 724,06		279 563,75
		сметная прибыль							2 984,67		145 770,38
		Перевозка							447,41		6 185,23
		Всего ФОТ (справочно)							5 999,31		293 006,33
		Всего накладные расходы (справочно)							5 724,06		279 563,75
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 984,67		145 770,38
		НДС 22%							25 945,40		389 424,16
		ВСЕГО по смете							143 879,04		2 153 348,76
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							555,4575483		
		Затраты труда рабочих							3,9691136		
		Затраты труда машинистов									

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Э.В. Иванова

Начальник СРиКС

И.А. Осипов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.