

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
АО "Восточный Порт"

В.Ю.Кайсин

03 2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 31-08/467

Внутренние и наружные ремонтные работы на объекте:
«Служебно-техническое здание на 300 человек, инв. № 100283»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1. Кабинет начальника ОСО № 47 (левое крыло, второй этаж)				
1.1	Демонтаж плинтуса из ПВХ	м.п.	12,74	
1.2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	
1.3	Разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством	м2	11,12	
1.4	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	11,12	Цвет согласовать с начальником подразделения
1.5	Устройство плинтусов из пластмассовых материалов	м.п.	12,74	Цвет плинтуса подобрать к цвету ламинированной доски
1.6	Устройство металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	Цвет порошка подобрать к цвету ламинированной доски
1.7	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	29,92	
1.8	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионный краской типа «Тиккурила» с расчисткой старой краски до 10%	м2	29,92	Цвет согласовать с начальником подразделения
1.9	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,00	
1.10	Демонтаж дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	0,75	
1.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками с одной стороны	м2	1,68	Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2000*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое
1.12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов	м2	0,75	

1	2	3	4	5
1.13	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз дверных откосов	м2	0,75	
1.14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: дверных откосов, подготовленным под окраску	м2	0,75	
1.15	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	0,75	
	2. Кабинет ОСО № 52 (левое крыло, 2 этаж)			
2.1	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	58,06	
2.2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionный краской типа «Тиккурила» с расчисткой старой краски до 10%	м2	58,06	Цвет согласовать с начальником подразделения
	3. Кабинет ОЗЗиИИ (1 этаж)			
3.1	Демонтаж перегородки из ПВХ	м2	6,75	
3.2	Демонтаж деревянных полок	м2	6,75	
3.3	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	27,72	
3.4	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (с заменой каркаса)	м2	27,72	
3.5	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	36,97	
3.6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:	м2	36,97	Цвет согласовать с начальником
	4. Кабинет ООКЗД № 51 (2 этаж, левое крыло)			
4.1	Демонтаж плинтуса из ПВХ	м.п.	23,84	
4.2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	
4.3	Разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	29,20	
4.4	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	29,20	Цвет согласовать с начальником подразделения
4.5	Устройство плинтусов из пластмассовых материалов	м.п.	23,84	Цвет плинтуса подобрать к цвету ламинированной доски
4.6	Устройство металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	Цвет порошка подобрать к цвету ламинированной доски

1	2	3	4	5
4.7	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	29,20	
4.8	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (с заменой каркаса)	м2	29,20	
4.9	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	54,94	
4.10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионный краской типа «Тиккурила» с расчисткой старой краски до 10%	м2	54,94	Цвет согласовать с начальником подразделения
5. Сан. узел женский (левое крыло, 2 этаж)				
5.1	Демонтаж алюминиевого реечного потолка с подсистемой	м2	9,40	
5.2	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	3,36	
5.3	Демонтаж потолочного светильника	шт.	5,00	
5.4	Монтаж алюминиевого кассетного потолка с подсистемой	м2	9,40	
5.5	Монтаж потолочного светильника	шт.	5,00	
5.6	Монтаж дверного блока из конструкций ПВХ	м2	3,36	
5.7	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	40,80	
5.8	Разборка облицовки пола из керамогранита	м2	9,40	
5.9	Отбивка штукатурки (стены)	м2	40,80	
5.10	Устройство ц/п стяжки толщиной 50 мм.	м2	9,40	
5.11	Облицовка поверхностей стен керамогранитной плиткой	м2	40,80	
5.12	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм.	м2	40,80	
5.13	Облицовка поверхности пола керамогранитной плиткой	м2	9,40	
6. Бытовое помещение (коммерческий отдел 1 этаж, правое крыло)				
6.1	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	33,68	
6.2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионный краской типа «Тиккурила» с расчисткой старой краски до 10%	м2	33,68	Цвет согласовать с начальником подразделения
6.3	Демонтаж плинтуса из ПВХ	м.п.	12,92	

1	2	3	4	5
6.4	Демонтаж металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	
6.5	Разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством	м2	11,52	
6.6	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	11,52	Цвет согласовать с начальником подразделения
6.7	Устройство плинтусов из пластмассовых материалов	м.п.	12,92	Цвет плинтуса подобрать к цвету ламинированной доски
6.8	Устройство металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм.	м.п.	0,80	Цвет порошка подобрать к цвету ламинированной доски
6.9	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	11,52	
6.10	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (с заменой каркаса)	м2	11,52	
7. Сан. узел (коммерческий отдел, первый этаж, правое крыло)				
7.1	Демонтаж облицовки пола керамической плиткой	м2	2,30	
7.2	Демонтаж алюминиевого реечного потолка с подсистемой	м2	2,30	
7.3	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,68	
7.4	Демонтаж дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	0,75	
7.5	Облицовка поверхности пола керамогранитной плиткой		2,30	
7.6	Монтаж алюминиевого кассетного потолка с подсистемой	м2	2,30	
7.7	Монтаж потолочного светильника	шт.	1,00	
7.8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками с одной стороны	м2	1,68	Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2100*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое
7.9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов	м2	0,75	
7.10	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз дверных откосов	м2	0,75	

1	2	3	4	5
7.11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: дверных откосов, подготовленным под окраску	м2	0,75	
7.12	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	0,75	
8. Сан. узел (ОСБО, первый этаж, левое крыло)				
8.1	Демонтаж алюминиевого реечного потолка с подсистемой	м2	2,10	
8.2	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,68	
8.3	Монтаж алюминиевого кассетного потолка с подсистемой	м2	2,10	
8.4	Монтаж потолочного светильника	шт.	1,00	
8.5	Монтаж дверного блока из конструкций ПВХ	м2	1,68	
8.6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов	м2	0,75	
8.7	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз дверных откосов	м2	0,75	
8.8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: дверных откосов,	м2	0,75	
9. Кабинеты РОБ №30, №31 - 2 шт., ОУПиЗП №33 - 1 шт., Канцелярия №34, №35 - 2шт, МОБ №44, №50 - 2 шт., Вице президент №53 - 1 шт., КО №4 - 2шт.				
9.1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	16,80	
9.2	Демонтаж дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических	м2	7,50	
9.3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками с одной стороны	м2	16,80	Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2000*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое
9.4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов	м2	7,50	
9.5	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз дверных откосов	м2	7,50	
9.6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: дверных откосов,	м2	7,50	

1	2	3	4	5
9.7	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических	м2	7,50	
	10. Сан. узел (2 этаж, правое крыло)			
10.1	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	5,60	
10.2	Демонтаж светильников	шт.	2,00	
10.3	Разборка отделочных стеновых панелей	м2	19,40	
10.4	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	19,40	
10.5	Отбивка штукатурки поверхностей стен	м2	19,40	
10.6	Разборка облицовки пола из керамической плитки	м2	5,60	
10.7	Устройство ц/п стяжки толщиной 50 мм.	м2	5,60	
10.8	Демонтаж дверного деревянного блока	м2	1,47	
10.9	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу	м2	19,40	
10.10	Облицовка стен керамогранитной плиткой	м2	38,80	
10.11	Облицовка поверхностей пола керамогранитной плиткой	м2	5,60	
10.12	Монтаж алюминиевого кассетного потолка с подсистемой	м2	5,60	
10.13	Монтаж потолочного светильника	шт.	3,00	
10.14	Монтаж дверного блока из конструкций ПВХ	м2	1,47	
	11. Кабинеты диспетчерской (4 этаж)			
13.1	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	18,50	
13.2	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	18,50	
13.3	Демонтаж плинтуса из ПВХ	м.п.	13,12	
13.4	Монтаж плинтуса из ПВХ	м.п.	13,12	
13.5	Разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством	м2	11,28	

1	2	3	4	5
13.6	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	11,28	Цвет согласовать с начальником подразделения
	12. Сан. узел женский (4 этаж, главный корпус)			
12.1	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	29,92	
12.2	Разборка облицовки пола из керамической плитки	м2	16,50	
12.3	Разборка алюминиевых перегородок (кабинки)	м2	12,50	
12.4	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	16,50	
12.5	Отбивка штукатурки поверхностей стен	м2	46,00	
12.6	Устройство перегородок из ГВЛ по металлическому каркасу (с двух сторон)	м2	16,45	
12.7	Устройство ц/п стяжки толщиной 50 мм.	м2	16,50	
12.8	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм.	м2	46,00	
12.9	Облицовка покрытия пола керамогранитной плиткой	м2	16,50	
12.10	Облицовка покрытия стен керамогранитной плиткой	м2	62,45	
12.11	Монтаж дверных коробок из ПВХ	м2	3,05	
	13. Склад АХО, архив, ОУПиЗП, сан. узел женский, сан. узел мужской, ИВЦ, ЖД, помещение для инвентаря (1 этаж, главный корпус) восстановительные работы после выполнения работ ОКИТС по замене трубопровода.			
13.1	Устройство бетонного основания толщиной 150 мм.	м2	20,00	
13.2	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом с устройством звукоизоляционного слоя	м2	25,00	стоимость материала не учитывать
13.3	Устройство плинтусов из пластмассовых материалов	м.п.	50,00	стоимость материала не учитывать
13.4	Облицовка ниш ГВЛ по металлическому профилю	м2	40,00	
13.5	Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен	м2	40,00	
13.6	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен вододисперсионной краской типа «Тиккурила»	м2	40,00	
	14. Пожарная лестница - 2 шт.			

1	2	3	4	5
14.1	Очистка металлических конструкций щетками ручным способом	м2	6,90	здание Н=6,5 метров
14.2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	6,90	
14.3	Обезжиривание металлических поверхностей		6,90	
14.4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз антикоррозийным покрытием «РжавоСтоп»	м2	6,90	
14.5	Окраска огрунтованных поверхностей металлоконструкций эмалью «РжавоСтоп» за два раза	м2	6,90	
14.6	Вывоз мусора на расстояние до 30 км., с погрузочно-разгрузочными работами	тн.	7,496316	

Начальник АХО

Л.Г. Некко

Инженер 1 категории СРиКС

И.А. Шипицына