Акционерное общество "Восточный Порт"

Лист согласования

Технической документации

Сметная документация № 11 от 16.10.2025
Бюджет 2026г" Внутренние ремонтные работы на объекте: «Служебно-техническое здание на 300 человек, инв. № 100283»

Согласование ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
И.А.Осипов Начальник СРИКС	Подписано	16.10.2025	
Л.Г. Некко Начальник АХО	Подписано	17.10.2025	

Согласование УКВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Якименко Е.М. Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	27.10.2025	
Р.Ю. Солецкий Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	29.10.2025	

Утверждение ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Ю.Ю. Ткаченко и.о. главного инженера	Утверждено	30.10.2025	За Кайсин Вячеслав Юрьевич

Исполнитель: Иванова Э.В.
тел. 35-72

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказы Минстроя России от 14.03.2014 № 97/пр, от 31.12.2014 № 937/пр, от 21.06.2016 № 435/пр, 436/пр, 437/пр, 438/пр, 439/пр, 440/пр, 441/пр, 442/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

18.03.2026

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

АО "Восточный Порт"
(наименование стройки)

"Служебно-техническое здание на 300 человек, инв.№ 100283"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-12/11

Внутренние и наружные ремонтные работы на объекте: "Служебно-техническое здание на 300 человек, инв.№ 100283"
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР № 31-08/467
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 636,72	(257,88)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	3 786,24	(211,02)	тыс.руб.
монтажных работ	14,35	(0,36)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	805,12	(16,48)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 496,35		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	19,26		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабинет начальника ОСО №47 (левое крыло, второй этаж)											
1	**ТЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтуса**	**0,1274**	**1**	**0,1274**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					35,66	1,15	5,22	48,84	254,94
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,5523427					
		Итого по расценке					35,66		5,22		254,94
		ФОТ							5,22		254,94
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,65		226,90
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,56		124,92
		Всего по позиции							**12,43**		**606,76**
2	**ТЕР11-01-049-01**	**Демонтаж металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					176,38	0,805	1,14	48,84	55,68
	2	ЭМ					22,86	0,805	0,15	17,26	2,59
	4	М					87,17	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	16,64	0,805	0,1071616					
		Итого по расценке					286,41		1,29		58,27
		ФОТ							1,14		55,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,15		56,13
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,63		30,76
		Всего по позиции							**3,07**		**145,16**
3	**ТЕРр57-2-7**	**Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит_ламинированных**	**100 м2 покрытия**	**0,1112**	**1**	**0,1112**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					104,91	1,15	13,42	48,84	655,43
	2	ЭМ					3,79	1,15	0,48	17,26	8,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,15	0,25	48,84	12,21
		ЗТ	чел.-ч	11,09	1,15	1,4181892					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,0153456					
		Итого по расценке					108,70		13,90		663,71
		ФОТ							13,67		667,64
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,17		594,20
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,70		327,14
		Всего по позиции							**32,77**		**1 585,05**
4	**ТЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2 покрытия**	**0,1112**	**1**	**0,1112**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					292,21	1,3225	42,97	48,84	2 098,65
		2 ЭМ					9,69	1,4375	1,55	17,26	26,75
		4 М					10 843,50		1 205,80	10,79	13 010,58
		ЗТ	чел.-ч	25,61	1,3225	3,7662578					
		Итого по расценке					11 145,40		1 250,32		15 135,98
		ФОТ							42,97		2 098,65
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			43,31		2 115,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			23,74		1 159,50
		Всего по позиции							**1 317,37**		**18 410,92**
5	**ТЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м плинтуса**	**0,1274**	**1**	**0,1274**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					74,19	1,3225	12,50	48,84	610,50
		2 ЭМ					11,11	1,4375	2,03	17,26	35,04
		4 М					1 428,77		182,03	10,79	1 964,10
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,3225	1,1221201					
		Итого по расценке					1 514,07		196,56		2 609,64
		ФОТ							12,50		610,50
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			12,60		615,38
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,91		337,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**216,07**		**3 562,32**
6	**ТЕР11-01-049-01**	**Укладка металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					176,38	1,3225	1,87	48,84	91,33
	2	ЭМ					22,86	1,4375	0,26	17,26	4,49
	4	М					87,17		0,70	10,79	7,55
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,3225	0,1760512					
		Итого по расценке					286,41		2,83		103,37
		ФОТ							1,87		91,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,88		92,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,03		50,46
		Всего по позиции							**5,74**		**245,89**
7	**ТССЦ-206-1348**	**Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм**	**м**	**0,84**	**1**	**0,84**	**53,27**		**44,75**	**10,79**	**482,85**
		Всего по позиции							**44,75**		**482,85**
8	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,2992**	**1**	**0,2992**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					76,44	1,3225	30,25	48,84	1 477,41
	2	ЭМ					1,20	1,4375	0,52	17,26	8,98
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,07	48,84	3,42
	4	М					0,52		0,16	10,79	1,73
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	2,5917826					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,004301					
		Итого по расценке					78,16		30,93		1 488,12
		ФОТ							30,32		1 480,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,29		1 332,75
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,63		616,77
		Всего по позиции							**70,85**		**3 437,64**
9	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**3,8896**	**1**	**3,8896**	**23,07**		**89,73**	**10,79**	**968,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**89,73**		**968,19**
10	**ТЕР15-01-050-04**	**_Разборка_Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 854,48	1,058	14,72	48,84	718,92
		2 ЭМ					47,00	1,15	0,41	17,26	7,08
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,15	0,01	48,84	0,49
		4 М					10 089,63	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,058	1,3209395					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00069					
		Итого по расценке					11 991,11		15,13		726,00
		ФОТ							14,73		719,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13,26		647,47
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,14		299,63
		Всего по позиции							**34,53**		**1 673,10**
11	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 742,80	1,15	20,04	48,84	978,75
		2 ЭМ					386,11	1,15	4,44	17,26	76,63
		3 в т.ч. ОТм					48,67	1,15	0,56	48,84	27,35
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,045655					
		Итого по расценке					2 128,91		24,48		1 055,38
		ФОТ							20,60		1 006,10
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,54		905,49
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,68		472,87
		Всего по позиции							**52,70**		**2 433,74**
12	**ТЕР10-01-039-01**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0168**	**1**	**0,0168**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					997,36	1,3225	22,16	48,84	1 082,29
		2 ЭМ					1 049,02	1,4375	25,33	17,26	437,20
		3 в т.ч. ОТм					159,40	1,4375	3,85	48,84	188,03
		4 М					24 027,40		403,66	10,79	4 355,49
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,3225	1,9891775					
		ЗТм	чел.-ч	9,69	1,4375	0,2340135					
		Итого по расценке					26 073,78		451,15		5 874,98
		ФОТ							26,01		1 270,32
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			25,28		1 234,75
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,16		593,87
		Всего по позиции							**488,59**		**7 703,60**
13	**ТССЦ-203-0223**	**Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2**	**м2**	**-1,68**	**1**	**-1,68**	**218,01**		**-366,26**	**10,79**	**-3 951,95**
		Всего по позиции							**-366,26**		**-3 951,95**
14	**ТССЦ-203-8102**	**Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2000*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое**	**м2**	**1,68**	**1**	**1,68**	**3 115,10**		**5 233,37**	**10,79**	**56 468,06**
		Всего по позиции							**5 233,37**		**56 468,06**
15	**ТЕР10-01-060-01**	**Установка и крепление наличников**	**100 м коробок блоков**	**0,0531**	**1**	**0,0531**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					77,50	1,3225	5,44	48,84	265,69
		2 ЭМ					3,54	1,4375	0,27	17,26	4,66
		4 М					671,41		35,65	10,79	384,66
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,3225	0,5491575					
		Итого по расценке					752,45		41,36		655,01
		ФОТ							5,44		265,69
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			5,29		258,25
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,54		124,21
		Всего по позиции							**49,19**		**1 037,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**ТЕРр61-1-11**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2 поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 640,71	1,15	14,15	48,84	691,09
		2 ЭМ					48,80	1,15	0,42	17,26	7,25
		3 в т.ч. ОТм					38,83	1,15	0,33	48,84	16,12
		4 М					12 953,44		97,15	10,79	1 048,25
		ЗТ	чел.-ч	130,63	1,15	1,1266838					
		ЗТм	чел.-ч	3,01	1,15	0,0259613					
		Итого по расценке					14 642,95		111,72		1 746,59
		ФОТ							14,48		707,21
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,89		629,42
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,37		311,17
		Всего по позиции							**130,98**		**2 687,18**
17	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	0,76	48,84	37,12
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,01	17,26	0,17
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,00	48,84	
		4 М					0,52		0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	0,0649678					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001078					
		Итого по расценке					78,16		0,77		37,29
		ФОТ							0,76		37,12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,68		33,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,32		15,46
		Всего по позиции							**1,77**		**86,16**
18	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**0,0975**	**1**	**0,0975**	**23,07**		**2,25**	**10,79**	**24,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**2,25**		**24,28**
19	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	7,96	48,84	388,77
		2 ЭМ					18,63	1,4375	0,20	17,26	3,45
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,01	48,84	0,49
		4 М					1 394,54		10,46	10,79	112,86
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	0,6819141					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003234					
		Итого по расценке					2 215,48		18,62		505,08
		ФОТ							7,97		389,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7,17		350,33
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,32		162,13
		Всего по позиции							**29,11**		**1 017,54**
20	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0004725**	**1**	**-0,0004725**	**15 880,00**		**-7,50**	**10,79**	**-80,93**
		Всего по позиции							**-7,50**		**-80,93**
21	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**0,21**	**1**	**0,21**	**91,77**		**19,27**	**10,79**	**207,92**
		Всего по позиции							**19,27**		**207,92**
22	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 854,48	1,3225	18,39	48,84	898,17
		2 ЭМ					47,00	1,4375	0,51	17,26	8,80
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,4375	0,01	48,84	0,49
		4 М					10 089,63		75,67	10,79	816,48
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,3225	1,6511743					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0008625					
		Итого по расценке					11 991,11		94,57		1 723,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							18,40		898,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,56		808,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,66		374,29
		Всего по позиции							**118,79**		**2 906,53**
		Всего по разделу 1 Кабинет начальника ОСО №47 (левое крыло, второй этаж)							**7 579,57**		**101 657,48**
Раздел 2. Кабинет ОСО №52 (левое крыло, 2 этаж)											
23	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,5806**	**1**	**0,5806**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	58,69	48,84	2 866,42
		2 ЭМ					1,20	1,4375	1,00	17,26	17,26
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,13	48,84	6,35
		4 М					0,52		0,30	10,79	3,24
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	5,0293749					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0083461					
		Итого по расценке					78,16		59,99		2 886,92
		ФОТ							58,82		2 872,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			52,94		2 585,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			24,50		1 196,51
		Всего по позиции							**137,43**		**6 668,92**
24	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**7,5478**	**1**	**7,5478**	**23,07**		**174,13**	**10,79**	**1 878,86**
		Всего по позиции							**174,13**		**1 878,86**
25	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5806**	**1**	**0,5806**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	616,05	48,84	30 087,88
		2 ЭМ					18,63	1,4375	15,55	17,26	268,39
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,41	48,84	20,02
		4 М					1 394,54		809,67	10,79	8 736,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	52,7892406					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0250384					
		Итого по расценке					2 215,48		1 441,27		39 092,61
		ФОТ							616,46		30 107,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			554,81		27 097,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			256,76		12 539,94
		Всего по позиции							**2 252,84**		**78 729,66**
26	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0365778**	**1**	**-0,0365778**	**15 880,00**		**-580,86**	**10,79**	**-6 267,48**
		Всего по позиции							**-580,86**		**-6 267,48**
27	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**16,2568**	**1**	**16,2568**	**91,77**		**1 491,89**	**10,79**	**16 097,49**
		Всего по позиции							**1 491,89**		**16 097,49**
		Всего по разделу 2 Кабинет ОСО №52 (левое крыло, 2 этаж)							**3 475,43**		**97 107,45**
Раздел 3. Кабинет ОЗЗиИН (1этаж)											
28	**ТЕР09-03-046-02 применительно для перегородки ПВХ**	**Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных**	**100 м2**	**0,0675**	**1**	**0,0675**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					2 872,37	0,805	156,08	48,84	7 622,95
		2 ЭМ					408,21	0,805	22,18	17,26	382,83
		3 в т.ч. ОТм					16,78	0,805	0,91	48,84	44,44
		4 М					258,94	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	235,44	0,805	12,793221					
		ЗТм	чел.-ч	1,02	0,805	0,0554243					
		Итого по расценке					3 539,52		178,26		8 005,78
		ФОТ							156,99		7 667,39
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			131,40		6 417,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			82,73		4 040,71
		Всего по позиции							**392,39**		**18 464,10**
29	**ТЕРр53-1-4**	**Разборка каркаса деревянных полок**	**100 м2**	**0,0675**	**1**	**0,0675**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					461,82	1,15	35,85	48,84	1 750,91
		2 ЭМ					328,53	1,15	25,50	17,26	440,13
		3 в т.ч. ОТм					47,21	1,15	3,66	48,84	178,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	51,2	1,15	3,9744					
		ЗТм	чел.-ч	2,87	1,15	0,2227838					
		Итого по расценке					790,35		61,35		2 191,04
		ФОТ							39,51		1 929,66
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			36,35		1 775,29
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			20,55		1 003,42
		Всего по позиции							**118,25**		**4 969,75**
30	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,2772**	**1**	**0,2772**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 169,07	0,92	298,14	48,84	14 561,16
		2 ЭМ					439,77	0,92	112,15	17,26	1 935,71
		3 в т.ч. ОТм					12,50	0,92	3,19	48,84	155,80
		4 М					6 221,20	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	26,129759					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,1938182					
		Итого по расценке					7 830,04		410,29		16 496,87
		ФОТ							301,33		14 716,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			271,20		13 245,26
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			125,50		6 129,61
		Всего по позиции							**806,99**		**35 871,74**
31	**ТЕР15-01-047-15**	**Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,2772**	**1**	**0,2772**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 169,07	1,3225	428,58	48,84	20 931,85
		2 ЭМ					439,77	1,4375	175,24	17,26	3 024,64
		3 в т.ч. ОТм					12,50	1,4375	4,98	48,84	243,22
		4 М					6 221,20		1 724,52	10,79	18 607,57
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,3225	37,5615286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,4375	0,302841					
		Итого по расценке					7 830,04		2 328,34		42 564,06
		ФОТ							433,56		21 175,07
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			390,20		19 057,56
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			180,58		8 819,42
		Всего по позиции							**2 899,12**		**70 441,04**
32	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,3697**	**1**	**0,3697**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	37,37	48,84	1 825,15
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,64	17,26	11,05
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,09	48,84	4,40
		4 М					0,52		0,19	10,79	2,05
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	3,20248					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0053144					
		Итого по расценке					78,16		38,20		1 838,25
		ФОТ							37,46		1 829,55
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,71		1 646,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,60		762,01
		Всего по позиции							**87,51**		**4 246,86**
33	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**4,8061**	**1**	**4,8061**	**23,07**		**110,88**	**10,79**	**1 196,40**
		Всего по позиции							**110,88**		**1 196,40**
34	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3697**	**1**	**0,3697**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	392,27	48,84	19 158,47
		2 ЭМ					18,63	1,4375	9,90	17,26	170,87
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,26	48,84	12,70
		4 М					1 394,54		515,56	10,79	5 562,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	33,6138172					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0159433					
		Итого по расценке					2 215,48		917,73		24 892,23
		ФОТ							392,53		19 171,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			353,28		17 254,05
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			163,49		7 984,79
		Всего по позиции							**1 434,50**		**50 131,07**
35	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0232911**	**1**	**-0,0232911**	**15 880,00**		**-369,86**	**10,79**	**-3 990,79**
		Всего по позиции							**-369,86**		**-3 990,79**
36	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**10,3516**	**1**	**10,3516**	**91,77**		**949,97**	**10,79**	**10 250,18**
		Всего по позиции							**949,97**		**10 250,18**
		Всего по разделу 3 Кабинет ОЗЗиИН (1этаж)							**6 429,75**		**191 580,35**
Раздел 4. Кабинет ООКЗД №51 (2 этаж, левое крыло)											
37	**ТЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтуса**	**0,2384**	**1**	**0,2384**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					35,66	1,15	9,78	48,84	477,66
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	1,0335832					
		Итого по расценке					35,66		9,78		477,66
		ФОТ							9,78		477,66
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8,70		425,12
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,79		234,05
		Всего по позиции							**23,27**		**1 136,83**
38	**ТЕР11-01-049-01**	**Демонтаж металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					176,38	0,805	1,14	48,84	55,68
	2	ЭМ					22,86	0,805	0,15	17,26	2,59
	4	М					87,17	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	16,64	0,805	0,1071616					
		Итого по расценке					286,41		1,29		58,27
		ФОТ							1,14		55,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,15		56,13
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,63		30,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**3,07**		**145,16**
39	**ТЕРр57-2-7**	**Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит_ламинированных**	**100 м2 покрытия**	**0,292**	**1**	**0,292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					104,91	1,15	35,23	48,84	1 720,63
	2	ЭМ					3,79	1,15	1,27	17,26	21,92
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,15	0,66	48,84	32,23
		ЗТ	чел.-ч	11,09	1,15	3,724022					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,040296					
		Итого по расценке					108,70		36,50		1 742,55
		ФОТ							35,89		1 752,86
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			31,94		1 560,05
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			17,59		858,90
		Всего по позиции							**86,03**		**4 161,50**
40	**ТЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2 покрытия**	**0,292**	**1**	**0,292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					292,21	1,3225	112,84	48,84	5 511,11
	2	ЭМ					9,69	1,4375	4,07	17,26	70,25
	4	М					10 843,50		3 166,30	10,79	34 164,38
		ЗТ	чел.-ч	25,61	1,3225	9,8898137					
		Итого по расценке					11 145,40		3 283,21		39 745,74
		ФОТ							112,84		5 511,11
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			113,74		5 555,20
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			62,34		3 044,89
		Всего по позиции							**3 459,29**		**48 345,83**
41	**ТЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м плинтуса**	**0,2384**	**1**	**0,2384**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					74,19	1,3225	23,39	48,84	1 142,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ					11,11	1,4375	3,81	17,26	65,76
	4	М					1 428,77		340,62	10,79	3 675,29
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,3225	2,0997914					
		Итого по расценке					1 514,07		367,82		4 883,42
		ФОТ							23,39		1 142,37
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			23,58		1 151,51
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12,92		631,16
		Всего по позиции							**404,32**		**6 666,09**
42	**ТЕР11-01-049-01**	**Укладка металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					176,38	1,3225	1,87	48,84	91,33
	2	ЭМ					22,86	1,4375	0,26	17,26	4,49
	4	М					87,17		0,70	10,79	7,55
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,3225	0,1760512					
		Итого по расценке					286,41		2,83		103,37
		ФОТ							1,87		91,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,88		92,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,03		50,46
		Всего по позиции							**5,74**		**245,89**
43	**ТССЦ-206-1348**	**Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм**	**м**	**0,84**	**1**	**0,84**	**53,27**		**44,75**	**10,79**	**482,85**
		Всего по позиции							**44,75**		**482,85**
44	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,292**	**1**	**0,292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1	ОТ					1 169,07	0,92	314,06	48,84	15 338,69
	2	ЭМ					439,77	0,92	118,14	17,26	2 039,10
	3	в т.ч. ОТм					12,50	0,92	3,36	48,84	164,10
	4	М					6 221,20	0	0,00	10,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	27,5248544					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,2041664					
		Итого по расценке					7 830,04		432,20		17 377,79
		ФОТ							317,42		15 502,79
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			285,68		13 952,51
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			132,21		6 456,91
		Всего по позиции							**850,09**		**37 787,21**
45	**ТЕР15-01-047-15**	**Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,292**	**1**	**0,292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 169,07	1,3225	451,46	48,84	22 049,31
		2 ЭМ					439,77	1,4375	184,59	17,26	3 186,02
		3 в т.ч. ОТм					12,50	1,4375	5,25	48,84	256,41
		4 М					6 221,20		1 816,59	10,79	19 601,01
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,3225	39,5669782					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,4375	0,31901					
		Итого по расценке					7 830,04		2 452,64		44 836,34
		ФОТ							456,71		22 305,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			411,04		20 075,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			190,22		9 290,33
		Всего по позиции							**3 053,90**		**74 201,82**
46	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2 покрытия**	**0,5494**	**1**	**0,5494**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	55,54	48,84	2 712,57
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,95	17,26	16,40
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,13	48,84	6,35
		4 М					0,52		0,29	10,79	3,13
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	4,7591088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0078976					
		Итого по расценке					78,16		56,78		2 732,10
		ФОТ							55,67		2 718,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			50,10		2 447,03
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,19		1 132,43
		Всего по позиции							**130,07**		**6 311,56**
47	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**7,1422**	**1**	**7,1422**	**23,07**		**164,77**	**10,79**	**1 777,87**
		Всего по позиции							**164,77**		**1 777,87**
48	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5494**	**1**	**0,5494**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	582,94	48,84	28 470,79
		2 ЭМ					18,63	1,4375	14,71	17,26	253,89
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,39	48,84	19,05
		4 М					1 394,54		766,16	10,79	8 266,87
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	49,9524781					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0236929					
		Итого по расценке					2 215,48		1 363,81		36 991,55
		ФОТ							583,33		28 489,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			525,00		25 640,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			242,96		11 866,02
		Всего по позиции							**2 131,77**		**74 498,43**
49	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0346122**	**1**	**-0,0346122**	**15 880,00**		**-549,64**	**10,79**	**-5 930,62**
		Всего по позиции							**-549,64**		**-5 930,62**
50	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**15,3832**	**1**	**15,3832**	**91,77**		**1 411,72**	**10,79**	**15 232,46**
		Всего по позиции							**1 411,72**		**15 232,46**
		Всего по разделу 4 Кабинет ООКЗД №51 (2 этаж, левое крыло)							**11 219,15**		**265 062,88**
Раздел 5. Сан.узел женский(левое крыло,2 этаж)											
51	**ТЕР15-01-047-16**	**Демонтаж: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,094**	**1**	**0,094**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					1 236,39	0,805	93,56	48,84	4 569,47
	2	ЭМ					163,65	0,805	12,38	17,26	213,68
	3	в т.ч. ОТм					4,11	0,805	0,31	48,84	15,14
	4	М					31 601,10	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	108,36	0,805	8,1996012					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,805	0,0189175					
		Итого по расценке					33 001,14		105,94		4 783,15
		ФОТ							93,87		4 584,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			84,48		4 126,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,10		1 909,49
		Всего по позиции							**229,52**		**10 818,79**
52	**ТЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					173,89	1,15	10,00	48,84	488,40
	2	ЭМ					2,53	1,15	0,15	17,26	2,59
	3	в т.ч. ОТм					1,32	1,15	0,08	48,84	3,91
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	1,028675					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,0046					
		Итого по расценке					176,42		10,15		490,99
		ФОТ							10,08		492,31
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,17		448,00
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,84		236,31
		Всего по позиции							**24,16**		**1 175,30**
53	**ТЕР15-01-047-16**	**Устройство: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,094**	**1**	**0,094**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 236,39	1,3225	153,70	48,84	7 506,71
		2 ЭМ					163,65	1,4375	22,11	17,26	381,62
		3 в т.ч. ОТм					4,11	1,4375	0,56	48,84	27,35
		4 М					31 601,10		2 970,50	10,79	32 051,70
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,3225	13,4707734					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,0337813					
		Итого по расценке					33 001,14		3 146,31		39 940,03
		ФОТ							154,26		7 534,06
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			138,83		6 780,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			64,25		3 137,94
		Всего по позиции							**3 349,39**		**49 858,62**
54	**ТССЦ-206-1338**	**Уголок декоративный (пристенный)**	**м**	**37,6**	**1**	**37,6**	**6,84**		**257,18**	**10,79**	**2 774,97**
		Всего по позиции							**257,18**		**2 774,97**
55	**ТЕРм08-03-593-07**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый**	**100 шт.**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					938,52	1,15	53,96	48,84	2 635,41
		2 ЭМ					260,87	1,15	15,00	17,26	258,90
		3 в т.ч. ОТм					17,77	1,15	1,02	48,84	49,82
		4 М					572,01		28,60	10,79	308,59
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,15	4,4896					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,15	0,0621					
		Итого по расценке					1 771,40		97,56		3 202,90
		ФОТ							54,98		2 685,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,33		2 604,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,04		1 369,47
		Всего по позиции							**178,93**		**7 177,04**
56	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 742,80	1,15	40,08	48,84	1 957,51
		2 ЭМ					386,11	1,15	8,88	17,26	153,27
		3 в т.ч. ОТм					48,67	1,15	1,12	48,84	54,70
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	4,1239					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,09131					
		Итого по расценке					2 128,91		48,96		2 110,78
		ФОТ							41,20		2 012,21
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,08		1 810,99
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			19,36		945,74
		Всего по позиции							**105,40**		**4 867,51**
57	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0336**	**1**	**0,0336**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 680,64	1,3225	74,68	48,84	3 647,37
	2	ЭМ					532,97	1,4375	25,74	17,26	444,27
	3	в т.ч. ОТм					17,27	1,4375	0,83	48,84	40,54
	4	М					170 952,83		5 744,02	10,79	61 977,98
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,3225	7,1328667					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,4375	0,050715					
		Итого по расценке					173 166,44		5 844,44		66 069,62
		ФОТ							75,51		3 687,91
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			73,40		3 584,65
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			35,30		1 724,10
		Всего по позиции							**5 953,14**		**71 378,37**
58	**ТССЦ-203-8084**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**	**-3,36**	**1**	**-3,36**	**1 652,00**		**-5 550,72**	**10,79**	**-59 892,27**
		Всего по позиции							**-5 550,72**		**-59 892,27**
59	**ТССЦ-203-0661**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2**	**м2**	**3,36**	**1**	**3,36**	**1 594,62**		**5 357,92**	**10,79**	**57 811,96**
		Всего по позиции							**5 357,92**		**57 811,96**
60	**ТЕРр63-7-5**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,408**	**1**	**0,408**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					709,57	1,15	332,93	48,84	16 260,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					170,56	1,15	80,03	17,26	1 381,32
		3 в т.ч. ОТм					25,87	1,15	12,14	48,84	592,92
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	34,86156					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,15	0,933708					
		Итого по расценке					880,13		412,96		17 641,62
		ФОТ							345,07		16 853,22
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			310,56		15 167,90
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			155,28		7 583,95
		Всего по позиции							**878,80**		**40 393,47**
61	**ТЕРр57-2-3**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2 покрытия**	**0,094**	**1**	**0,094**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					722,46	1,15	78,10	48,84	3 814,40
		2 ЭМ					45,48	1,15	4,92	17,26	84,92
		3 в т.ч. ОТм					23,69	1,15	2,56	48,84	125,03
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	7,552947					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	0,155664					
		Итого по расценке					767,94		83,02		3 899,32
		ФОТ							80,66		3 939,43
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			71,79		3 506,09
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			39,52		1 930,32
		Всего по позиции							**194,33**		**9 335,73**
62	**ТЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2 стяжки**	**0,094**	**1**	**0,094**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,88	1,3225	47,35	48,84	2 312,57
		2 ЭМ					45,00	1,4375	6,08	17,26	104,94
		3 в т.ч. ОТм					20,89	1,4375	2,82	48,84	137,73
		4 М					1 277,81		120,11	10,79	1 295,99
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,3225	4,9116857					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	0,1716088					
		Итого по расценке					1 703,69		173,54		3 713,50
		ФОТ							50,17		2 450,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			50,57		2 469,90
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			27,72		1 353,79
		Всего по позиции							**251,83**		**7 537,19**
63	**ТЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01**	**100 м2 стяжки**	**0,094**	**1**	**0,094**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 толщиной 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					4,82	7,935	3,60	48,84	175,82
	2	ЭМ					7,88	8,625	6,39	17,26	110,29
	3	в т.ч. ОТм					3,45	8,625	2,80	48,84	136,75
	4	М					317,22	6	178,91	10,79	1 930,44
		ЗТ	чел.-ч	0,5	7,935	0,372945					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	8,625	0,1702575					
		Итого по расценке					329,92		188,90		2 216,55
		ФОТ							6,40		312,57
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6,45		315,07
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,54		172,69
		Всего по позиции							**198,89**		**2 704,31**
64	**ТЕР46-02-009-01**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных**	**100 м2**	**0,408**	**1**	**0,408**					
	1	ОТ					279,26		113,94	48,84	5 564,83
		ЗТ	чел.-ч	29,52		12,04416					
		Итого по расценке					279,26		113,94		5 564,83
		ФОТ							113,94		5 564,83
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			117,36		5 731,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			67,22		3 283,25
		Всего по позиции							**298,52**		**14 579,85**
65	**ТЕР15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,408**	**1**	**0,408**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 778,72	1,3225	959,76	48,84	46 874,68
	2	ЭМ					33,41	1,4375	19,59	17,26	338,12
	3	в т.ч. ОТм					21,37	1,4375	12,53	48,84	611,97
	4	М					10 267,61		4 189,18	10,79	45 201,25
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,3225	86,1547386					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,4375	0,967725					
		Итого по расценке					12 079,74		5 168,53		92 414,05
		ФОТ							972,29		47 486,65
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			875,06		42 737,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			404,96		19 778,19
		Всего по позиции							**6 448,55**		**154 930,23**
66	**ТССЦ-101-0256**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые**	**м2**	**-40,8**	**1**	**-40,8**	**78,90**		**-3 219,12**	**10,79**	**-34 734,30**
		Всего по позиции							**-3 219,12**		**-34 734,30**
67	**ТССЦ-101-4489**	**Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х6 мм, 600х600х6 мм**	**м2**	**40,8**	**1**	**40,8**	**258,15**		**10 532,52**	**10,79**	**113 645,89**
		Всего по позиции							**10 532,52**		**113 645,89**
68	**ТЕРр61-1-9**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,408**	**1**	**0,408**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					873,79	1,15	409,98	48,84	20 023,42
	2	ЭМ					33,88	1,15	15,90	17,26	274,43
	3	в т.ч. ОТм					25,21	1,15	11,83	48,84	577,78
	4	М					7 312,95		2 983,68	10,79	32 193,91
		ЗТ	чел.-ч	73,8	1,15	34,62696					
		ЗТм	чел.-ч	1,9	1,15	0,89148					
		Итого по расценке					8 220,62		3 409,56		52 491,76
		ФОТ							421,81		20 601,20
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			375,41		18 335,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			185,60		9 064,53
		Всего по позиции							**3 970,57**		**79 891,36**
69	**ТЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2 покрытия**	**0,094**	**1**	**0,094**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 490,15	1,3225	309,56	48,84	15 118,91
		2 ЭМ					26,75	1,4375	3,61	17,26	62,31
		3 в т.ч. ОТм					21,19	1,4375	2,86	48,84	139,68
		4 М					25 783,76		2 423,67	10,79	26 151,40
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,3225	29,2040798					
		ЗТм	чел.-ч	1,72	1,4375	0,232415					
		Итого по расценке					28 300,66		2 736,84		41 332,62
		ФОТ							312,42		15 258,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			314,92		15 380,66
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			172,61		8 430,37
		Всего по позиции							**3 224,37**		**65 143,65**
		Всего по разделу 5 Сан.узел женский(левое крыло,2 этаж)							**32 684,18**		**599 397,67**
Раздел 6. Бытовое помещение (коммерческий отдел 1 этаж, правое крылдо)											
70	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,3368**	**1**	**0,3368**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	34,05	48,84	1 663,00
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,58	17,26	10,01
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,08	48,84	3,91
		4 М					0,52		0,18	10,79	1,94
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	2,9174879					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0048415					
		Итого по расценке					78,16		34,81		1 674,95
		ФОТ							34,13		1 666,91
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			30,72		1 500,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,22		694,27
		Всего по позиции							**79,75**		**3 869,44**
71	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**4,3784**	**1**	**4,3784**	**23,07**		**101,01**	**10,79**	**1 089,90**
		Всего по позиции							**101,01**		**1 089,90**
72	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3368**	**1**	**0,3368**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	357,36	48,84	17 453,46
		2 ЭМ					18,63	1,4375	9,02	17,26	155,69
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,24	48,84	11,72
		4 М					1 394,54		469,68	10,79	5 067,85
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	30,6224875					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0145245					
		Итого по расценке					2 215,48		836,06		22 677,00
		ФОТ							357,60		17 465,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			321,84		15 718,66
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			148,94		7 274,25
		Всего по позиции							**1 306,84**		**45 669,91**
73	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0212184**	**1**	**-0,0212184**	**15 880,00**		**-336,95**	**10,79**	**-3 635,69**
		Всего по позиции							**-336,95**		**-3 635,69**
74	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**9,4304**	**1**	**9,4304**	**91,77**		**865,43**	**10,79**	**9 337,99**
		Всего по позиции							**865,43**		**9 337,99**
75	**ТЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтуса**	**0,1292**	**1**	**0,1292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					35,66	1,15	5,30	48,84	258,85
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,5601466					
		Итого по расценке					35,66		5,30		258,85
		ФОТ							5,30		258,85
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,72		230,38
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,60		126,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**12,62**		**616,07**
76	**ТЕР11-01-049-01**	**Демонтаж металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					176,38	0,805	1,14	48,84	55,68
	2	ЭМ					22,86	0,805	0,15	17,26	2,59
	4	М					87,17	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	16,64	0,805	0,1071616					
		Итого по расценке					286,41		1,29		58,27
		ФОТ							1,14		55,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,15		56,13
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,63		30,76
		Всего по позиции							**3,07**		**145,16**
77	**ТЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м плинтуса**	**0,1292**	**1**	**0,1292**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					74,19	1,3225	12,68	48,84	619,29
	2	ЭМ					11,11	1,4375	2,06	17,26	35,56
	4	М					1 428,77		184,60	10,79	1 991,83
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,3225	1,1379742					
		Итого по расценке					1 514,07		199,34		2 646,68
		ФОТ							12,68		619,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			12,78		624,24
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,01		342,16
		Всего по позиции							**219,13**		**3 613,08**
78	**ТЕР11-01-049-01**	**Укладка металлического накладного профиля (порога)**	**100 м профиля**	**0,008**	**1**	**0,008**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					176,38	1,3225	1,87	48,84	91,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					22,86	1,4375	0,26	17,26	4,49
		4 М					87,17		0,70	10,79	7,55
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,3225	0,1760512					
		Итого по расценке					286,41		2,83		103,37
		ФОТ							1,87		91,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,88		92,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,03		50,46
		Всего по позиции							**5,74**		**245,89**
79	**ТССЦ-206-1348**	**Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм**	**м**	**0,84**	**1**	**0,84**	**53,27**		**44,75**	**10,79**	**482,85**
		Всего по позиции							**44,75**		**482,85**
80	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,1152**	**1**	**0,1152**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 169,07	0,92	123,90	48,84	6 051,28
		2 ЭМ					439,77	0,92	46,61	17,26	804,49
		3 в т.ч. ОТм					12,50	0,92	1,32	48,84	64,47
		4 М					6 221,20	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	10,8591206					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,0805478					
		Итого по расценке					7 830,04		170,51		6 855,77
		ФОТ							125,22		6 115,75
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			112,70		5 504,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			52,15		2 547,21
		Всего по позиции							**335,36**		**14 907,16**
81	**ТЕР15-01-047-15**	**Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,1152**	**1**	**0,1152**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 169,07	1,3225	178,11	48,84	8 698,89
		2 ЭМ					439,77	1,4375	72,83	17,26	1 257,05
		3 в т.ч. ОТм					12,50	1,4375	2,07	48,84	101,10
		4 М					6 221,20		716,68	10,79	7 732,98
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,3225	15,6099859					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,4375	0,125856					
		Итого по расценке					7 830,04		967,62		17 688,92
		ФОТ							180,18		8 799,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			162,16		7 919,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			75,04		3 665,20
		Всего по позиции							**1 204,82**		**29 274,11**
		Всего по разделу 6 Бытовое помещение (коммерческий отдел 1 этаж, правое крылдо)							**3 841,57**		**105 615,87**
Раздел 7. Сан.узел (комемерческий отдел, первый этаж, равое крыло)											
82	**ТЕРр57-2-3**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2 покрытия**	**0,023**	**1**	**0,023**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					722,46	1,15	19,11	48,84	933,33
		2 ЭМ					45,48	1,15	1,20	17,26	20,71
		3 в т.ч. ОТм					23,69	1,15	0,63	48,84	30,77
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	1,8480615					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	0,038088					
		Итого по расценке					767,94		20,31		954,04
		ФОТ							19,74		964,10
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17,57		858,05
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,67		472,41
		Всего по позиции							**47,55**		**2 284,50**
83	**ТЕР15-01-047-16**	**Демонтаж: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,023**	**1**	**0,023**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					1 236,39	0,805	22,89	48,84	1 117,95
		2 ЭМ					163,65	0,805	3,03	17,26	52,30
		3 в т.ч. ОТм					4,11	0,805	0,08	48,84	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					31 601,10	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	108,36	0,805	2,0062854					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,805	0,0046288					
		Итого по расценке					33 001,14		25,92		1 170,25
		ФОТ							22,97		1 121,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			20,67		1 009,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,57		467,25
		Всего по позиции							**56,16**		**2 647,17**
84	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,21**	**1**	**0,21**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 742,80	1,15	420,89	48,84	20 556,27
		2 ЭМ					386,11	1,15	93,25	17,26	1 609,50
		3 в т.ч. ОТм					48,67	1,15	11,75	48,84	573,87
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	43,30095					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,958755					
		Итого по расценке					2 128,91		514,14		22 165,77
		ФОТ							432,64		21 130,14
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			389,38		19 017,13
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			203,34		9 931,17
		Всего по позиции							**1 106,86**		**51 114,07**
85	**ТЕР15-01-050-04**	**_Разборка_Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		1 ОТ					1 854,48	0,92	12,80	48,84	625,15
		2 ЭМ					47,00	0,92	0,32	17,26	5,52
		3 в т.ч. ОТм					1,32	0,92	0,01	48,84	0,49
		4 М					10 089,63	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	0,92	1,148643					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,92	0,000552					
		Итого по расценке					11 991,11		13,12		630,67
		ФОТ							12,81		625,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,53		563,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,34		260,58
		Всего по позиции							**29,99**		**1 454,33**
86	**ТЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2 покрытия**	**0,023**	**1**	**0,023**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 490,15	1,3225	75,74	48,84	3 699,14
		2 ЭМ					26,75	1,4375	0,88	17,26	15,19
		3 в т.ч. ОТм					21,19	1,4375	0,70	48,84	34,19
		4 М					25 783,76		593,03	10,79	6 398,79
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,3225	7,1456791					
		ЗТм	чел.-ч	1,72	1,4375	0,0568675					
		Итого по расценке					28 300,66		669,65		10 113,12
		ФОТ							76,44		3 733,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			77,05		3 763,20
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			42,23		2 062,66
		Всего по позиции							**788,93**		**15 938,98**
87	**ТЕР15-01-047-16**	**Устройство: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,023**	**1**	**0,023**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 236,39	1,3225	37,61	48,84	1 836,87
		2 ЭМ					163,65	1,4375	5,41	17,26	93,38
		3 в т.ч. ОТм					4,11	1,4375	0,14	48,84	6,84
		4 М					31 601,10		726,83	10,79	7 842,50
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,3225	3,2960403					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,0082656					
		Итого по расценке					33 001,14		769,85		9 772,75
		ФОТ							37,75		1 843,71
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,98		1 659,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,72		767,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**819,55**		**12 200,00**
88	**ТССЦ-206-1338**	**Уголок декоративный (пристенный)**	**м**	**6,6**	**1**	**6,6**	**6,84**		**45,14**	**10,79**	**487,06**
		Всего по позиции							**45,14**		**487,06**
89	**ТЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,89	1,15	2,00	48,84	97,68
		2 ЭМ					2,53	1,15	0,03	17,26	0,52
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,15	0,02	48,84	0,98
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	0,205735					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00092					
		Итого по расценке					176,42		2,03		98,20
		ФОТ							2,02		98,66
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,84		89,78
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,97		47,36
		Всего по позиции							**4,84**		**235,34**
90	**ТЕРм08-03-593-07**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый**	**100 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					938,52	1,15	10,79	48,84	526,98
		2 ЭМ					260,87	1,15	3,00	17,26	51,78
		3 в т.ч. ОТм					17,77	1,15	0,20	48,84	9,77
		4 М					572,01		5,72	10,79	61,72
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,15	0,89792					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,15	0,01242					
		Итого по расценке					1 771,40		19,51		640,48
		ФОТ							10,99		536,75
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,66		520,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,60		273,74
		Всего по позиции							**35,77**		**1 434,87**
91	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0168**	**1**	**0,0168**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 680,64	1,3225	37,34	48,84	1 823,69
	2	ЭМ					532,97	1,4375	12,87	17,26	222,14
	3	в т.ч. ОТм					17,27	1,4375	0,42	48,84	20,51
	4	М					170 952,83		2 872,01	10,79	30 988,99
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,3225	3,5664334					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,4375	0,0253575					
		Итого по расценке					173 166,44		2 922,22		33 034,82
		ФОТ							37,76		1 844,20
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			36,70		1 792,56
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,65		862,16
		Всего по позиции							**2 976,57**		**35 689,54**
92	**ТССЦ-203-8084**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**	**-1,68**	**1**	**-1,68**	**1 652,00**		**-2 775,36**	**10,79**	**-29 946,13**
		Всего по позиции							**-2 775,36**		**-29 946,13**
93	**ТССЦ-203-8102**	**Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2000*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое**	**м2**	**1,68**	**1**	**1,68**	**3 115,10**		**5 233,37**	**10,79**	**56 468,06**
		Всего по позиции							**5 233,37**		**56 468,06**
94	**ТЕРр61-1-11**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2 поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1 640,71	1,15	14,15	48,84	691,09
	2	ЭМ					48,80	1,15	0,42	17,26	7,25
	3	в т.ч. ОТм					38,83	1,15	0,33	48,84	16,12
	4	М					12 953,44		97,15	10,79	1 048,25
		ЗТ	чел.-ч	130,63	1,15	1,1266838					
		ЗТм	чел.-ч	3,01	1,15	0,0259613					
		Итого по расценке					14 642,95		111,72		1 746,59
		ФОТ							14,48		707,21
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,89		629,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,37		311,17
		Всего по позиции							**130,98**		**2 687,18**
95	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	0,76	48,84	37,12
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,01	17,26	0,17
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,00	48,84	
		4 М					0,52		0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	0,0649678					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001078					
		Итого по расценке					78,16		0,77		37,29
		ФОТ							0,76		37,12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,68		33,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,32		15,46
		Всего по позиции							**1,77**		**86,16**
96	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**0,0975**	**1**	**0,0975**	**23,07**		**2,25**	**10,79**	**24,28**
		Всего по позиции							**2,25**		**24,28**
97	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	7,96	48,84	388,77
		2 ЭМ					18,63	1,4375	0,20	17,26	3,45
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,01	48,84	0,49
		4 М					1 394,54		10,46	10,79	112,86
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	0,6819141					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003234					
		Итого по расценке					2 215,48		18,62		505,08
		ФОТ							7,97		389,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7,17		350,33
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,32		162,13
		Всего по позиции							**29,11**		**1 017,54**
98	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0004725**	**1**	**-0,0004725**	**15 880,00**		**-7,50**	**10,79**	**-80,93**
		Всего по позиции							**-7,50**		**-80,93**
99	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**0,21**	**1**	**0,21**	**91,77**		**19,27**	**10,79**	**207,92**
		Всего по позиции							**19,27**		**207,92**
100	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 854,48	1,3225	18,39	48,84	898,17
	2	ЭМ					47,00	1,4375	0,51	17,26	8,80
	3	в т.ч. ОТм					1,32	1,4375	0,01	48,84	0,49
	4	М					10 089,63		75,67	10,79	816,48
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,3225	1,6511743					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0008625					
		Итого по расценке					11 991,11		94,57		1 723,45
		ФОТ							18,40		898,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,56		808,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,66		374,29
		Всего по позиции							**118,79**		**2 906,53**
		Всего по разделу 7 Сан.узел (комемерческий отдел, первый этаж, равое крыло)							**8 664,04**		**156 856,47**
Раздел 8. Сан.узел (ОСБО, первый этаж, левое крыло											
101	**ТЕР15-01-047-16**	**Демонтаж: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,021**	**1**	**0,021**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					1 236,39	0,805	20,90	48,84	1 020,76
	2	ЭМ					163,65	0,805	2,77	17,26	47,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					4,11	0,805	0,07	48,84	3,42
		4 М					31 601,10	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	108,36	0,805	1,8318258					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,805	0,0042263					
		Итого по расценке					33 001,14		23,67		1 068,57
		ФОТ							20,97		1 024,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			18,87		921,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,73		426,57
		Всего по позиции							**51,27**		**2 416,90**
102	**ТЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,89	1,15	2,00	48,84	97,68
		2 ЭМ					2,53	1,15	0,03	17,26	0,52
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,15	0,02	48,84	0,98
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	0,205735					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00092					
		Итого по расценке					176,42		2,03		98,20
		ФОТ							2,02		98,66
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,84		89,78
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,97		47,36
		Всего по позиции							**4,84**		**235,34**
103	**ТЕР15-01-047-16**	**Устройство: потолков реечных алюминиевых**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,021**	**1**	**0,021**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 236,39	1,3225	34,34	48,84	1 677,17
		2 ЭМ					163,65	1,4375	4,94	17,26	85,26
		3 в т.ч. ОТм					4,11	1,4375	0,12	48,84	5,86
		4 М					31 601,10		663,62	10,79	7 160,46
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,3225	3,0094281					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,0075469					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					33 001,14		702,90		8 922,89
		ФОТ							34,46		1 683,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			31,01		1 514,73
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,35		700,98
		Всего по позиции							**748,26**		**11 138,60**
104	**ТССЦ-206-1338**	**Уголок декоративный (пристенный)**	**м**	**6,2**	**1**	**6,2**	**6,84**		**42,41**	**10,79**	**457,60**
		Всего по позиции							**42,41**		**457,60**
105	**ТЕРм08-03-593-07**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый**	**100 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					938,52	1,15	10,79	48,84	526,98
		2 ЭМ					260,87	1,15	3,00	17,26	51,78
		3 в т.ч. ОТм					17,77	1,15	0,20	48,84	9,77
		4 М					572,01		5,72	10,79	61,72
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,15	0,89792					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,15	0,01242					
		Итого по расценке					1 771,40		19,51		640,48
		ФОТ							10,99		536,75
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,66		520,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,60		273,74
		Всего по позиции							**35,77**		**1 434,87**
106	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 742,80	1,15	20,04	48,84	978,75
		2 ЭМ					386,11	1,15	4,44	17,26	76,63
		3 в т.ч. ОТм					48,67	1,15	0,56	48,84	27,35
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,045655					
		Итого по расценке					2 128,91		24,48		1 055,38
		ФОТ							20,60		1 006,10
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,54		905,49
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,68		472,87
		Всего по позиции							**52,70**		**2 433,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0168**	**1**	**0,0168**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 680,64	1,3225	37,34	48,84	1 823,69
		2 ЭМ					532,97	1,4375	12,87	17,26	222,14
		3 в т.ч. ОТм					17,27	1,4375	0,42	48,84	20,51
		4 М					170 952,83		2 872,01	10,79	30 988,99
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,3225	3,5664334					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,4375	0,0253575					
		Итого по расценке					173 166,44		2 922,22		33 034,82
		ФОТ							37,76		1 844,20
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			36,70		1 792,56
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,65		862,16
		Всего по позиции							**2 976,57**		**35 689,54**
108	**ТССЦ-203-8084**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**	**-1,68**	**1**	**-1,68**	**1 652,00**		**-2 775,36**	**10,79**	**-29 946,13**
		Всего по позиции							**-2 775,36**		**-29 946,13**
109	**ТССЦ-203-0662**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2**	**м2**	**1,68**	**1**	**1,68**	**1 508,68**		**2 534,58**	**10,79**	**27 348,12**
		Всего по позиции							**2 534,58**		**27 348,12**
110	**ТЕРр61-1-11**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2 поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 640,71	1,15	14,15	48,84	691,09
		2 ЭМ					48,80	1,15	0,42	17,26	7,25
		3 в т.ч. ОТм					38,83	1,15	0,33	48,84	16,12
		4 М					12 953,44		97,15	10,79	1 048,25
		ЗТ	чел.-ч	130,63	1,15	1,1266838					
		ЗТм	чел.-ч	3,01	1,15	0,0259613					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					14 642,95		111,72		1 746,59
		ФОТ							14,48		707,21
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,89		629,42
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,37		311,17
		Всего по позиции							**130,98**		**2 687,18**
111	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	0,76	48,84	37,12
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,01	17,26	0,17
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,00	48,84	
		4 М					0,52		0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	0,0649678					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001078					
		Итого по расценке					78,16		0,77		37,29
		ФОТ							0,76		37,12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,68		33,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,32		15,46
		Всего по позиции							**1,77**		**86,16**
112	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**0,0975**	**1**	**0,0975**	**23,07**		**2,25**	**10,79**	**24,28**
		Всего по позиции							**2,25**		**24,28**
113	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	7,96	48,84	388,77
		2 ЭМ					18,63	1,4375	0,20	17,26	3,45
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,01	48,84	0,49
		4 М					1 394,54		10,46	10,79	112,86
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	0,6819141					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003234					
		Итого по расценке					2 215,48		18,62		505,08
		ФОТ							7,97		389,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7,17		350,33
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,32		162,13
		Всего по позиции							**29,11**		**1 017,54**
114	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0004725**	**1**	**-0,0004725**	**15 880,00**		**-7,50**	**10,79**	**-80,93**
		Всего по позиции							**-7,50**		**-80,93**
115	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**0,21**	**1**	**0,21**	**91,77**		**19,27**	**10,79**	**207,92**
		Всего по позиции							**19,27**		**207,92**
116	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,0075**	**1**	**0,0075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 854,48	1,3225	18,39	48,84	898,17
		2 ЭМ					47,00	1,4375	0,51	17,26	8,80
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,4375	0,01	48,84	0,49
		4 М					10 089,63		75,67	10,79	816,48
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,3225	1,6511743					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0008625					
		Итого по расценке					11 991,11		94,57		1 723,45
		ФОТ							18,40		898,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,56		808,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,66		374,29
		Всего по позиции							**118,79**		**2 906,53**
		Всего по разделу 8 Сан.узел (ОСБО, первый этаж, левое крыло							**3 965,71**		**58 057,26**
Раздел 9. Кабинеты РОБ №30, №31 - 2 шт., ОУПиЗП №33 - 1 шт., Канцелярия №34, №35 - 2шт, МОБ №44, №50 - 2 шт., Вице президент №53 - 1 шт., КО №4 - 2шт.											
117	**ТЕР15-01-050-04**	**_Разборка_Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 854,48	0,92	127,96	48,84	6 249,57
		2 ЭМ					47,00	0,92	3,24	17,26	55,92
		3 в т.ч. ОТм					1,32	0,92	0,09	48,84	4,40
		4 М					10 089,63	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	0,92	11,48643					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,92	0,00552					
		Итого по расценке					11 991,11		131,20		6 305,49
		ФОТ							128,05		6 253,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			115,25		5 628,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,33		2 604,78
		Всего по позиции							**299,78**		**14 538,84**
118	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 742,80	1,15	200,42	48,84	9 788,51
		2 ЭМ					386,11	1,15	44,40	17,26	766,34
		3 в т.ч. ОТм					48,67	1,15	5,60	48,84	273,50
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	20,6195					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,45655					
		Итого по расценке					2 128,91		244,82		10 554,85
		ФОТ							206,02		10 062,01
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			185,42		9 055,81
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			96,83		4 729,14
		Всего по позиции							**527,07**		**24 339,80**
119	**ТЕР10-01-039-01**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,168**	**1**	**0,168**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					997,36	1,3225	221,59	48,84	10 822,46
		2 ЭМ					1 049,02	1,4375	253,34	17,26	4 372,65
		3 в т.ч. ОТм					159,40	1,4375	38,50	48,84	1 880,34
		4 М					24 027,40		4 036,60	10,79	43 554,91
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,3225	19,8917754					
		ЗТм	чел.-ч	9,69	1,4375	2,340135					
		Итого по расценке					26 073,78		4 511,53		58 750,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							260,09		12 702,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			252,81		12 347,12
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			121,59		5 938,56
		Всего по позиции							**4 885,93**		**77 035,70**
120	**ТССЦ-203-0223**	**Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2**	**м2**	**-16,8**	**1**	**-16,8**	**218,01**		**-3 662,57**	**10,79**	**-39 519,13**
		Всего по позиции							**-3 662,57**		**-39 519,13**
121	**ТССЦ-203-8102**	**Дверной блок Деколайн 13, размер полотна 2000*800мм., ГЛ (RAL – светло-серый), стекло Триплекс (50) серое**	**м2**	**16,8**	**1**	**16,8**	**3 115,10**		**52 333,68**	**10,79**	**564 680,41**
		Всего по позиции							**52 333,68**		**564 680,41**
122	**ТЕРр61-1-11**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2 поверхности**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1 640,71	1,15	141,51	48,84	6 911,35
	2	ЭМ					48,80	1,15	4,21	17,26	72,66
	3	в т.ч. ОТм					38,83	1,15	3,35	48,84	163,61
	4	М					12 953,44		971,51	10,79	10 482,59
		ЗТ	чел.-ч	130,63	1,15	11,2668375					
		ЗТм	чел.-ч	3,01	1,15	0,2596125					
		Итого по расценке					14 642,95		1 117,23		17 466,60
		ФОТ							144,86		7 074,96
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			128,93		6 296,71
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			63,74		3 112,98
		Всего по позиции							**1 309,90**		**26 876,29**
123	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен_ дверных откосов_**	**100 м2 покрытия**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					76,44	1,3225	7,58	48,84	370,21
	2	ЭМ					1,20	1,4375	0,13	17,26	2,24
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,02	48,84	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,52		0,04	10,79	0,43
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	0,6496781					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0010781					
		Итого по расценке					78,16		7,75		372,88
		ФОТ							7,60		371,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6,84		334,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,17		154,60
		Всего по позиции							**17,76**		**861,55**
124	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**0,975**	**1**	**0,975**	**23,07**		**22,49**	**10,79**	**242,67**
		Всего по позиции							**22,49**		**242,67**
125	**ТЕР15-04-005-07**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен_откосов_**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					802,31	1,3225	79,58	48,84	3 886,69
		2 ЭМ					18,63	1,4375	2,01	17,26	34,69
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,05	48,84	2,44
		4 М					1 394,54		104,59	10,79	1 128,53
		ЗТ	чел.-ч	68,75	1,3225	6,8191406					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0032344					
		Итого по расценке					2 215,48		186,18		5 049,91
		ФОТ							79,63		3 889,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			71,67		3 500,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			33,17		1 619,82
		Всего по позиции							**291,02**		**10 169,95**
126	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,004725**	**1**	**-0,004725**	**15 880,00**		**-75,03**	**10,79**	**-809,57**
		Всего по позиции							**-75,03**		**-809,57**
127	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**2,1**	**1**	**2,1**	**91,77**		**192,72**	**10,79**	**2 079,45**
		Всего по позиции							**192,72**		**2 079,45**
		Всего по разделу 9 Кабинеты РОБ №30, №31 - 2 шт., ОУПиЗП №33 - 1 шт., Канцелярия №34, №35 - 2шт, МОБ №44, №50 - 2 шт., Вице президент №53 - 1 шт., КО №4 - 2шт.							**56 142,75**		**680 495,96**
Раздел 10. Сан. узел (2 этаж, правое крыло)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,056**	**1**	**0,056**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 169,07	0,92	60,23	48,84	2 941,63
		2 ЭМ					439,77	0,92	22,66	17,26	391,11
		3 в т.ч. ОТм					12,50	0,92	0,64	48,84	31,26
		4 М					6 221,20	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	5,2787392					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,0391552					
		Итого по расценке					7 830,04		82,89		3 332,74
		ФОТ							60,87		2 972,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			54,78		2 675,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,35		1 238,21
		Всего по позиции							**163,02**		**7 246,55**
129	**ТЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,89	1,15	4,00	48,84	195,36
		2 ЭМ					2,53	1,15	0,06	17,26	1,04
		3 в т.ч. ОТм					1,32	1,15	0,03	48,84	1,47
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	0,41147					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184					
		Итого по расценке					176,42		4,06		196,40
		ФОТ							4,03		196,83
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,67		179,12
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,93		94,48
		Всего по позиции							**9,66**		**470,00**
130	**ТЕРр63-7-5**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,194**	**1**	**0,194**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					709,57	1,15	158,31	48,84	7 731,86
		2 ЭМ					170,56	1,15	38,05	17,26	656,74
		3 в т.ч. ОТм					25,87	1,15	5,77	48,84	281,81
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	16,57633					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,15	0,443969					
		Итого по расценке					880,13		196,36		8 388,60
		ФОТ							164,08		8 013,67
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			147,67		7 212,30
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			73,84		3 606,15
		Всего по позиции							**417,87**		**19 207,05**
131	**ТЕР46-02-009-01**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных**	**100 м2**	**0,194**	**1**	**0,194**					
		1 ОТ					279,26		54,18	48,84	2 646,15
		ЗТ	чел.-ч	29,52		5,72688					
		Итого по расценке					279,26		54,18		2 646,15
		ФОТ							54,18		2 646,15
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			55,81		2 725,53
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			31,97		1 561,23
		Всего по позиции							**141,96**		**6 932,91**
132	**ТЕР10-05-009-03**	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)**	**100 м2 стен**	**0,194**	**1**	**0,194**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					781,00	1,3225	200,38	48,84	9 786,56
		2 ЭМ					18,24	1,4375	5,09	17,26	87,85
		4 М					6 044,55		1 172,64	10,79	12 652,79
		ЗТ	чел.-ч	71	1,3225	18,216115					
		Итого по расценке					6 843,79		1 378,11		22 527,20
		ФОТ							200,38		9 786,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			194,77		9 512,54
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			93,68		4 575,22
		Всего по позиции							**1 666,56**		**36 614,96**
133	**ТЕРр57-2-3**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2 покрытия**	**0,056**	**1**	**0,056**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					722,46	1,15	46,53	48,84	2 272,53
		2 ЭМ					45,48	1,15	2,93	17,26	50,57
		3 в т.ч. ОТм					23,69	1,15	1,53	48,84	74,73
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	4,499628					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	0,092736					
		Итого по расценке					767,94		49,46		2 323,10
		ФОТ							48,06		2 347,26
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,77		2 089,06
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			23,55		1 150,16
		Всего по позиции							**115,78**		**5 562,32**
134	**ТЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2 стяжки**	**0,056**	**1**	**0,056**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,88	1,3225	28,21	48,84	1 377,78
		2 ЭМ					45,00	1,4375	3,62	17,26	62,48
		3 в т.ч. ОТм					20,89	1,4375	1,68	48,84	82,05
		4 М					1 277,81		71,56	10,79	772,13
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,3225	2,9261106					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	0,102235					
		Итого по расценке					1 703,69		103,39		2 212,39
		ФОТ							29,89		1 459,83
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			30,13		1 471,51
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,51		806,56
		Всего по позиции							**150,03**		**4 490,46**
135	**ТЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01**	**100 м2 стяжки**	**0,056**	**1**	**0,056**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		толщиной 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					4,82	7,935	2,14	48,84	104,52
	2	ЭМ					7,88	8,625	3,81	17,26	65,76
	3	в т.ч. ОТм					3,45	8,625	1,67	48,84	81,56
	4	М					317,22	6	106,59	10,79	1 150,11
		ЗТ	чел.-ч	0,5	7,935	0,22218					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	8,625	0,10143					
		Итого по расценке					329,92		112,54		1 320,39
		ФОТ							3,81		186,08
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3,84		187,57
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2,11		102,81
		Всего по позиции							**118,49**		**1 610,77**
136	**ТЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1 742,80	1,15	20,04	48,84	978,75
	2	ЭМ					386,11	1,15	4,44	17,26	76,63
	3	в т.ч. ОТм					48,67	1,15	0,56	48,84	27,35
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,045655					
		Итого по расценке					2 128,91		24,48		1 055,38
		ФОТ							20,60		1 006,10
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,54		905,49
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,68		472,87
		Всего по позиции							**52,70**		**2 433,74**
137	**ТЕР15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,388**	**1**	**0,388**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 778,72	1,3225	912,71	48,84	44 576,76
		2 ЭМ					33,41	1,4375	18,63	17,26	321,55
		3 в т.ч. ОТм					21,37	1,4375	11,92	48,84	582,17
		4 М					10 267,61		3 983,83	10,79	42 985,53
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,3225	81,9314671					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,4375	0,9202875					
		Итого по расценке					12 079,74		4 915,17		87 883,84
		ФОТ							924,63		45 158,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			832,17		40 643,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			385,11		18 808,69
		Всего по позиции							**6 132,45**		**147 335,57**
138	**ТССЦ-101-0256**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые**	**м2**	**-38,8**	**1**	**-38,8**	**78,90**		**-3 061,32**	**10,79**	**-33 031,64**
		Всего по позиции							**-3 061,32**		**-33 031,64**
139	**ТССЦ-101-4489**	**Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х6 мм, 600х600х6 мм**	**м2**	**38,8**	**1**	**38,8**	**258,15**		**10 016,22**	**10,79**	**108 075,01**
		Всего по позиции							**10 016,22**		**108 075,01**
140	**ТЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2 покрытия**	**0,056**	**1**	**0,056**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 490,15	1,3225	184,42	48,84	9 007,07
		2 ЭМ					26,75	1,4375	2,15	17,26	37,11
		3 в т.ч. ОТм					21,19	1,4375	1,71	48,84	83,52
		4 М					25 783,76		1 443,89	10,79	15 579,57
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,3225	17,3981752					
		ЗТм	чел.-ч	1,72	1,4375	0,13846					
		Итого по расценке					28 300,66		1 630,46		24 623,75
		ФОТ							186,13		9 090,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			187,62		9 163,31
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			102,84		5 022,55
		Всего по позиции							**1 920,92**		**38 809,61**
141	**ТЕР09-03-048-02**	**Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)**	**100 м2**	**0,056**	**1**	**0,056**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					3 393,17	1,3225	251,30	48,84	12 273,49
	2	ЭМ					257,47	1,4375	20,73	17,26	357,80
	3	в т.ч. ОТм					4,11	1,4375	0,33	48,84	16,12
	4	М					672,24		37,65	10,79	406,24
		ЗТ	чел.-ч	308,47	1,3225	22,8452882					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,020125					
		Итого по расценке					4 322,88		309,68		13 037,53
		ФОТ							251,63		12 289,61
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			210,61		10 286,40
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			132,61		6 476,62
		Всего по позиции							**652,90**		**29 800,55**
142	**ТССЦ-206-1211**	**Комплект деталей подвески потолков**	**м2**	**5,6**	**1**	**5,6**	**180,00**		**1 008,00**	**10,79**	**10 876,32**
		Всего по позиции							**1 008,00**		**10 876,32**
143	**ТССЦ-101-1772**	**Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков**	**т**	**0,007947**	**1**	**0,007947**	**45 590,00**		**362,30**	**10,79**	**3 909,22**
		Всего по позиции							**362,30**		**3 909,22**
144	**ТЕРм08-03-593-07**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый**	**100 шт.**	**0,03**	**1**	**0,03**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					938,52	1,15	32,38	48,84	1 581,44
	2	ЭМ					260,87	1,15	9,00	17,26	155,34
	3	в т.ч. ОТм					17,77	1,15	0,61	48,84	29,79
	4	М					572,01		17,16	10,79	185,16
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,15	2,69376					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,15	0,03726					
		Итого по расценке					1 771,40		58,54		1 921,94
		ФОТ							32,99		1 611,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,00		1 562,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,82		821,73
		Всего по позиции							**107,36**		**4 306,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0147**	**1**	**0,0147**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 680,64	1,3225	32,67	48,84	1 595,60
		2 ЭМ					532,97	1,4375	11,26	17,26	194,35
		3 в т.ч. ОТм					17,27	1,4375	0,36	48,84	17,58
		4 М					170 952,83		2 513,01	10,79	27 115,38
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,3225	3,1206292					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,4375	0,0221878					
		Итого по расценке					173 166,44		2 556,94		28 905,33
		ФОТ							33,03		1 613,18
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			32,11		1 568,01
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			15,44		754,16
		Всего по позиции							**2 604,49**		**31 227,50**
146	**ТССЦ-203-8084**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**	**-3,36**	**1**	**-3,36**	**1 652,00**		**-5 550,72**	**10,79**	**-59 892,27**
		Всего по позиции							**-5 550,72**		**-59 892,27**
147	**ТССЦ-203-0661**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2**	**м2**	**1,47**	**1**	**1,47**	**1 594,62**		**2 344,09**	**10,79**	**25 292,73**
		Всего по позиции							**2 344,09**		**25 292,73**
		Всего по разделу 10 Сан. узел (2 этаж, правое крыло)							**19 372,76**		**391 277,92**
Раздел 11. Кабинет диспечерской (4 этаж)											
148	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,185**	**1**	**0,185**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 169,07	0,92	198,98	48,84	9 718,18
		2 ЭМ					439,77	0,92	74,85	17,26	1 291,91
		3 в т.ч. ОТм					12,50	0,92	2,13	48,84	104,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					6 221,20	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	17,438692					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,129352					
		Итого по расценке					7 830,04		273,83		11 010,09
		ФОТ							201,11		9 822,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			181,00		8 839,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			83,76		4 090,95
		Всего по позиции							**538,59**		**23 941,03**
149	**ТЕР15-01-047-15**	**Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,185**	**1**	**0,185**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 169,07	1,3225	286,03	48,84	13 969,71
		2 ЭМ					439,77	1,4375	116,95	17,26	2 018,56
		3 в т.ч. ОТм					12,50	1,4375	3,32	48,84	162,15
		4 М					6 221,20		1 150,92	10,79	12 418,43
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,3225	25,0681198					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,4375	0,2021125					
		Итого по расценке					7 830,04		1 553,90		28 406,70
		ФОТ							289,35		14 131,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			260,42		12 718,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			120,51		5 885,92
		Всего по позиции							**1 934,83**		**47 011,29**
150	**ТЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтуса**	**0,1312**	**1**	**0,1312**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					35,66	1,15	5,38	48,84	262,76
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,5688176					
		Итого по расценке					35,66		5,38		262,76
		ФОТ							5,38		262,76
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,79		233,86
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,64		128,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**12,81**		**625,37**
151	**ТЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м плинтуса**	**0,1312**	**1**	**0,1312**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					74,19	1,3225	12,87	48,84	628,57
	2	ЭМ					11,11	1,4375	2,10	17,26	36,25
	4	М					1 428,77		187,45	10,79	2 022,59
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,3225	1,1555899					
		Итого по расценке					1 514,07		202,42		2 687,41
		ФОТ							12,87		628,57
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			12,97		633,60
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,11		347,28
		Всего по позиции							**222,50**		**3 668,29**
152	**ТЕРр57-2-7**	**Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит_ламинированных**	**100 м2 покрытия**	**0,1128**	**1**	**0,1128**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					104,91	1,15	13,61	48,84	664,71
	2	ЭМ					3,79	1,15	0,49	17,26	8,46
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,15	0,26	48,84	12,70
		ЗТ	чел.-ч	11,09	1,15	1,4385948					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,0155664					
		Итого по расценке					108,70		14,10		673,17
		ФОТ							13,87		677,41
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,34		602,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,80		331,93
		Всего по позиции							**33,24**		**1 607,99**
153	**ТЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2 покрытия**	**0,1128**	**1**	**0,1128**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					292,21	1,3225	43,59	48,84	2 128,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					9,69	1,4375	1,57	17,26	27,10
		4 М					10 843,50		1 223,15	10,79	13 197,79
		ЗТ	чел.-ч	25,61	1,3225	3,8204486					
		Итого по расценке					11 145,40		1 268,31		15 353,83
		ФОТ							43,59		2 128,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			43,94		2 145,97
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,08		1 176,24
		Всего по позиции							**1 336,33**		**18 676,04**
		Всего по разделу 11 Кабинет диспечерской (4 этаж)							**4 078,30**		**95 530,01**
Раздел 12. Сан. узел женский (4 этаж, главный корпус)											
154	**ТЕРр63-7-5**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,2992**	**1**	**0,2992**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					709,57	1,15	244,15	48,84	11 924,29
		2 ЭМ					170,56	1,15	58,69	17,26	1 012,99
		3 в т.ч. ОТм					25,87	1,15	8,90	48,84	434,68
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	25,565144					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,15	0,6847192					
		Итого по расценке					880,13		302,84		12 937,28
		ФОТ							253,05		12 358,97
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			227,75		11 123,07
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			113,87		5 561,54
		Всего по позиции							**644,46**		**29 621,89**
155	**ТЕРр57-2-3**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2 покрытия**	**0,165**	**1**	**0,165**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					722,46	1,15	137,09	48,84	6 695,48
		2 ЭМ					45,48	1,15	8,63	17,26	148,95
		3 в т.ч. ОТм					23,69	1,15	4,50	48,84	219,78
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	13,2578325					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	0,27324					
		Итого по расценке					767,94		145,72		6 844,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							141,59		6 915,26
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			126,02		6 154,58
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			69,38		3 388,48
		Всего по позиции							**341,12**		**16 387,49**
156	**ТЕР15-01-047-15**	**_Демонтаж_Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,165**	**1**	**0,165**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1	ОТ					1 169,07	0,92	177,46	48,84	8 667,15
	2	ЭМ					439,77	0,92	66,76	17,26	1 152,28
	3	в т.ч. ОТм					12,50	0,92	1,90	48,84	92,80
	4	М					6 221,20	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	15,553428					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,92	0,115368					
		Итого по расценке					7 830,04		244,22		9 819,43
		ФОТ							179,36		8 759,95
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			161,42		7 883,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			74,70		3 648,52
		Всего по позиции							**480,34**		**21 351,91**
157	**ТЕР09-03-046-02**	**Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов**	**100 м2**	**0,125**	**1**	**0,125**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					2 872,37	0,805	289,03	48,84	14 116,23
	2	ЭМ					408,21	0,805	41,08	17,26	709,04
	3	в т.ч. ОТм					16,78	0,805	1,69	48,84	82,54
	4	М					258,94	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	235,44	0,805	23,69115					
		ЗТм	чел.-ч	1,02	0,805	0,1026375					
		Итого по расценке					3 539,52		330,11		14 825,27
		ФОТ							290,72		14 198,77
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			243,33		11 884,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			153,21		7 482,75
		Всего по позиции							**726,65**		**34 192,39**
158	**ТЕР46-02-009-01**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных**	**100 м2**	**0,46**	**1**	**0,46**					
	1	ОТ					279,26		128,46	48,84	6 273,99
		ЗТ	чел.-ч	29,52		13,5792					
		Итого по расценке					279,26		128,46		6 273,99
		ФОТ							128,46		6 273,99
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			132,31		6 462,21
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			75,79		3 701,65
		Всего по позиции							**336,56**		**16 437,85**
159	**ТЕР10-06-032-01**	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих**	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**0,1645**	**1**	**0,1645**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 584,00	1,3225	344,60	48,84	16 830,26
	2	ЭМ					16,14	1,4375	3,82	17,26	65,93
	4	М					17 358,81		2 855,52	10,79	30 811,06
		ЗТ	чел.-ч	144	1,3225	31,32738					
		Итого по расценке					18 958,95		3 203,94		47 707,25
		ФОТ							344,60		16 830,26
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			334,95		16 359,01
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			161,10		7 868,15
		Всего по позиции							**3 699,99**		**71 934,41**
160	**ТЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2 стяжки**	**0,165**	**1**	**0,165**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					380,88	1,3225	83,11	48,84	4 059,09
		2 ЭМ					45,00	1,4375	10,67	17,26	184,16
		3 в т.ч. ОТм					20,89	1,4375	4,95	48,84	241,76
		4 М					1 277,81		210,84	10,79	2 274,96
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,3225	8,6215759					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	0,3012281					
		Итого по расценке					1 703,69		304,62		6 518,21
		ФОТ							88,06		4 300,85
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			88,76		4 335,26
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,65		2 376,22
		Всего по позиции							**442,03**		**13 229,69**
161	**ТЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01**	**100 м2 стяжки**	**0,165**	**1**	**0,165**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		толщиной 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	7,935	6,31	48,84	308,18
		2 ЭМ					7,88	8,625	11,21	17,26	193,48
		3 в т.ч. ОТм					3,45	8,625	4,91	48,84	239,80
		4 М					317,22	6	314,05	10,79	3 388,60
		ЗТ	чел.-ч	0,5	7,935	0,6546375					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	8,625	0,2988563					
		Итого по расценке					329,92		331,57		3 890,26
		ФОТ							11,22		547,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			11,31		552,36
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,20		302,76
		Всего по позиции							**349,08**		**4 745,38**
162	**ТЕРр61-1-9**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,46**	**1**	**0,46**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					873,79	1,15	462,23	48,84	22 575,31
		2 ЭМ					33,88	1,15	17,92	17,26	309,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					25,21	1,15	13,34	48,84	651,53
		4 М					7 312,95		3 363,96	10,79	36 297,13
		ЗТ	чел.-ч	73,8	1,15	39,0402					
		ЗТм	чел.-ч	1,9	1,15	1,0051					
		Итого по расценке					8 220,62		3 844,11		59 181,74
		ФОТ							475,57		23 226,84
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			423,26		20 671,89
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			209,25		10 219,81
		Всего по позиции							**4 476,62**		**90 073,44**
163	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0305**	**1**	**0,0305**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 680,64	1,3225	67,79	48,84	3 310,86
		2 ЭМ					532,97	1,4375	23,37	17,26	403,37
		3 в т.ч. ОТм					17,27	1,4375	0,76	48,84	37,12
		4 М					170 952,83		5 214,06	10,79	56 259,71
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,3225	6,4747749					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,4375	0,0460359					
		Итого по расценке					173 166,44		5 305,22		59 973,94
		ФОТ							68,55		3 347,98
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			66,63		3 254,24
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			32,05		1 565,18
		Всего по позиции							**5 403,90**		**64 793,36**
164	**ТССЦ-203-8084**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**	**-3,05**	**1**	**-3,05**	**1 652,00**		**-5 038,60**	**10,79**	**-54 366,49**
		Всего по позиции							**-5 038,60**		**-54 366,49**
165	**ТССЦ-203-0662**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2**	**м2**	**3,05**	**1**	**3,05**	**1 508,68**		**4 601,47**	**10,79**	**49 649,86**
		Всего по позиции							**4 601,47**		**49 649,86**
166	**ТЕР15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,6245**	**1**	**0,6245**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 778,72	1,3225	1 469,05	48,84	71 748,40
		2 ЭМ					33,41	1,4375	29,99	17,26	517,63
		3 в т.ч. ОТм					21,37	1,4375	19,18	48,84	936,75
		4 М					10 267,61		6 412,12	10,79	69 186,77
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,3225	131,8716526					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,4375	1,4812359					
		Итого по расценке					12 079,74		7 911,16		141 452,80
		ФОТ							1 488,23		72 685,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 339,41		65 416,64
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			619,85		30 273,36
		Всего по позиции							**9 870,42**		**237 142,80**
167	**ТССЦ-101-0256**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые**	**м2**	**-62,45**	**1**	**-62,45**	**78,90**		**-4 927,31**	**10,79**	**-53 165,67**
		Всего по позиции							**-4 927,31**		**-53 165,67**
168	**ТССЦ-101-4489**	**Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х6 мм, 600х600х6 мм**	**м2**	**62,45**	**1**	**62,45**	**258,15**		**16 121,47**	**10,79**	**173 950,66**
		Всего по позиции							**16 121,47**		**173 950,66**
169	**ТЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2 покрытия**	**0,165**	**1**	**0,165**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 490,15	1,3225	543,38	48,84	26 538,68
		2 ЭМ					26,75	1,4375	6,34	17,26	109,43
		3 в т.ч. ОТм					21,19	1,4375	5,03	48,84	245,67
		4 М					25 783,76		4 254,32	10,79	45 904,11
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,3225	51,2624805					
		ЗТм	чел.-ч	1,72	1,4375	0,4079625					
		Итого по расценке					28 300,66		4 804,04		72 552,22
		ФОТ							548,41		26 784,35
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			552,80		26 998,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			303,00		14 798,35
		Всего по позиции							**5 659,84**		**114 349,19**
		Всего по разделу 12 Сан. узел женский (4 этаж, главный корпус)							**43 188,04**		**830 328,16**
Раздел 13. Склад АХО, архив, ОУПиЗП, сан. узел женский, сан. узел мужской, ИВЦ, ЖД, помещение для ивентаря (1 этаж, главный корпус) восстановительные работы после выполнения роабот ОКиТС по замене трубопровода.											
170	**ТЕР11-01-015-01**	**Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2 покрытия**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					389,75	1,3225	103,09	48,84	5 034,92
		2 ЭМ					215,89	1,4375	62,07	17,26	1 071,33
		3 в т.ч. ОТм					38,28	1,4375	11,01	48,84	537,73
		4 М					2 147,87		429,57	10,79	4 635,06
		ЗТ	чел.-ч	40,43	1,3225	10,693735					
		ЗТм	чел.-ч	2,84	1,4375	0,8165					
		Итого по расценке					2 753,51		594,73		10 741,31
		ФОТ							114,10		5 572,65
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			115,01		5 617,23
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			63,04		3 078,89
		Всего по позиции							**772,78**		**19 437,43**
171	**ТЕР11-01-015-02**	**Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01**	**100 м2 покрытия**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		толщ.150мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					11,47	31,74	72,81	48,84	3 556,04
		2 ЭМ					6,44	34,5	44,44	17,26	767,03
		3 в т.ч. ОТм					3,13	34,5	21,60	48,84	1 054,94
		4 М					356,49	24	1 711,15	10,79	18 463,31
		ЗТ	чел.-ч	1,19	31,74	7,55412					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	34,5	1,311					
		Итого по расценке					374,40		1 828,40		22 786,38
		ФОТ							94,41		4 610,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			95,17		4 647,87
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			52,16		2 547,57
		Всего по позиции							**1 975,73**		**29 981,82**
172	**ТЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2 покрытия**	**0,25**	**1**	**0,25**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					292,21	1,3225	96,61	48,84	4 718,43
	2	ЭМ					9,69	1,4375	3,48	17,26	60,06
	4	М					10 843,50		0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	25,61	1,3225	8,4673063					
		Итого по расценке					11 145,40		100,09		4 778,49
		ФОТ							96,61		4 718,43
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			97,38		4 756,18
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			53,38		2 606,93
		Всего по позиции							**250,85**		**12 141,60**
173	**ТЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м плинтуса**	**0,5**	**1**	**0,5**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					74,19	1,3225	49,06	48,84	2 396,09
	2	ЭМ					11,11	1,4375	7,99	17,26	137,91
	4	М					1 428,77		-0,01	10,79	-0,11
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,3225	4,403925					
		Итого по расценке					1 514,07		57,04		2 533,89
		ФОТ							49,06		2 396,09
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			49,45		2 415,26
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			27,11		1 323,84
		Всего по позиции							**133,60**		**6 272,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	**ТЕР10-05-001-01**	**Устройство из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой (С 111): глухих**	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**0,4**	**1**	**0,4**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 078,00	1,3225	570,26	48,84	27 851,50
		2 ЭМ					28,38	1,4375	16,32	17,26	281,68
		4 М					8 375,48		3 350,19	10,79	36 148,55
		ЗТ	чел.-ч	98	1,3225	51,842					
		Итого по расценке					9 481,86		3 936,77		64 281,73
		ФОТ							570,26		27 851,50
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			554,29		27 071,66
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			266,60		13 020,58
		Всего по позиции							**4 757,66**		**104 373,97**
175	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2 покрытия**	**0,4**	**1**	**0,4**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,44	1,3225	40,44	48,84	1 975,09
		2 ЭМ					1,20	1,4375	0,69	17,26	11,91
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,09	48,84	4,40
		4 М					0,52		0,21	10,79	2,27
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,3225	3,46495					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,00575					
		Итого по расценке					78,16		41,34		1 989,27
		ФОТ							40,53		1 979,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			36,48		1 781,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,88		824,46
		Всего по позиции							**94,70**		**4 595,27**
176	**ТССЦ-101-6968**	**Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"**	**кг**	**5,2**	**1**	**5,2**	**23,07**		**119,96**	**10,79**	**1 294,37**
		Всего по позиции							**119,96**		**1 294,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	**ТЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,4**	**1**	**0,4**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					165,01	1,3225	87,29	48,84	4 263,24
	2	ЭМ					7,39	1,4375	4,25	17,26	73,36
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,09	48,84	4,40
	4	М					865,45		346,18	10,79	3 735,28
		ЗТ	чел.-ч	15,18	1,3225	8,03022					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,00575					
		Итого по расценке					1 037,85		437,72		8 071,88
		ФОТ							87,38		4 267,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			78,64		3 840,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			36,39		1 777,47
		Всего по позиции							**552,75**		**13 690,23**
178	**ТССЦ-101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**	**-0,0208**	**1**	**-0,0208**	**15 880,00**		**-330,30**	**10,79**	**-3 563,94**
		Всего по позиции							**-330,30**		**-3 563,94**
179	**ТССЦ-101-3532**	**Краска LUJA, ТИККУРИЛА**	**л**	**11,2**	**1**	**11,2**	**91,77**		**1 027,82**	**10,79**	**11 090,18**
		Всего по позиции							**1 027,82**		**11 090,18**
		Всего по разделу 13 Склад АХО, архив, ОУПиЗП, сан. узел женский, сан. узел мужской, ИВЦ, ЖД, помещение для ивентаря (1 этаж, главный корпус) восстановительные работы после выполнения роабот ОКиТС по замене трубопровода.							**9 355,55**		**199 313,92**
Раздел 14. Пожарная лестница - 2 шт.											
180	**ТЕР13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**1 м2 очищаемой поверхности**	**6,9**	**1**	**6,9**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Прил.13.2 п.3.9.2	При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), свыше 4 м: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					9,31	1,45475	93,45	48,84	4 564,10
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,45475	9,0339975					
		Итого по расценке					9,31		93,45		4 564,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							93,45		4 564,10
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			79,06		3 861,23
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			40,51		1 978,54
		Всего по позиции							**213,02**		**10 403,87**
181	**ТЕР13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**1 м2 обеспыливаемой поверхности**	**6,9**	**1**	**6,9**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,03	1,3225	9,40	48,84	459,10
	2	ЭМ					0,31	1,4375	3,07	17,26	52,99
		ЗТ	чел.-ч	0,1	1,3225	0,912525					
		Итого по расценке					1,34		12,47		512,09
		ФОТ							9,40		459,10
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			7,95		388,40
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,07		199,02
		Всего по позиции							**24,49**		**1 099,51**
182	**ТЕР13-07-001-02**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом**	**100 м2 обезжириваемой поверхности**	**0,069**	**1**	**0,069**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					96,25	1,3225	8,78	48,84	428,82
	2	ЭМ					2,71	1,4375	0,27	17,26	4,66
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	0,01	48,84	0,49
	4	М					242,10		16,70	10,79	180,19
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,3225	0,8285727					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0009919					
		Итого по расценке					341,06		25,75		613,67
		ФОТ							8,79		429,31
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			7,44		363,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,81		186,11
		Всего по позиции							**37,00**		**1 162,98**
183	**ТЕР13-03-002-16**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,069**	**1**	**0,069**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,57	1,3225	5,62	48,84	274,48
	2	ЭМ					10,24	1,4375	1,02	17,26	17,61
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	0,01	48,84	0,49
	4	М					828,98		57,20	10,79	617,19
		ЗТ	чел.-ч	4,64	1,3225	0,4234116					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0009919					
		Итого по расценке					900,79		63,84		909,28
		ФОТ							5,63		274,97
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			4,76		232,62
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,44		119,20
		Всего по позиции							**71,04**		**1 261,10**
184	**ТЕР13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,069**	**1**	**0,069**					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					42,13	1,3225	3,84	48,84	187,55
	2	ЭМ					6,71	1,4375	0,67	17,26	11,56
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	0,01	48,84	0,49
	4	М					300,43		20,73	10,79	223,68
		ЗТ	чел.-ч	3,83	1,3225	0,3494971					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0009919					
		Итого по расценке					349,27		25,24		422,79
		ФОТ							3,85		188,04
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,26		159,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,67		81,52
		Всего по позиции							**30,17**		**663,39**
185	**ТССЦ-113-0246**	**Эмаль ПФ-115 серая**	**т**	**-0,001311**	**1**	**-0,001311**	**15 314,77**		**-20,08**	**10,79**	**-216,66**
		Всего по позиции							**-20,08**		**-216,66**
186	**ТССЦ-101-0416**	**Краска для наружных работ: РжавоСтоп**	**т**	**0,001311**	**1**	**0,001311**	**31 791,00**		**41,68**	**10,79**	**449,73**
		Всего по позиции							**41,68**		**449,73**
		Всего по разделу 14 Пожарная лестница - 2 шт.							**397,32**		**14 823,92**
Раздел 15. Вывоз мусора											
187	**ТССЦпг01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**7,495316**	**1**	**7,495316**	**40,41**		**302,89**	**17,26**	**5 227,88**
		Всего по позиции							**302,89**		**5 227,88**
188	**ТССЦпг03-21-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза**	**1 т груза**	**7,495316**	**1**	**7,495316**	**18,54**		**138,96**	**17,26**	**2 398,45**
		Всего по позиции							**138,96**		**2 398,45**
189	**Уведомление о стоимости услуг**	**Размещение (захоронение) отходов на полигоне ТБО**	**1м3**	**6,2460967**	**1**	**6,2460967**	**938,10**		**543,05**	**10,79**	**5 859,46**
		Цена=985/1.05									
		Всего по позиции							**543,05**		**5 859,46**
		Всего по разделу 15 Вывоз мусора							**984,90**		**13 485,79**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							188 387,30		2 677 674,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							16 484,89		805 122,08
		Эксплуатация машин							2 297,77		39 659,50
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							277,83		13 569,29
		Материалы							168 619,74		1 819 407,02
		Перевозка							984,90		13 485,79
		Строительные работы							211 021,19		3 786 237,77
		Строительные работы							210 036,29		3 772 751,98
		в том числе:									
		оплата труда							16 376,97		799 851,27
		эксплуатация машин и механизмов							2 267,77		39 141,70
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							275,80		13 470,14
		материалы							168 562,54		1 818 789,83
		накладные расходы							15 290,44		746 785,46
		сметная прибыль							7 538,57		368 183,72
		Перевозка							984,90		13 485,79
		Монтажные работы							357,83		14 353,34
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							107,92		5 270,81
		эксплуатация машин и механизмов							30,00		517,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,03		99,15
		материалы							57,20		617,19
		накладные расходы							106,65		5 208,86
		сметная прибыль							56,06		2 738,68
		Всего							**211 379,02**		**3 800 591,11**
		Всего ФОТ (справочно)							16 762,72		818 691,37
		Всего накладные расходы (справочно)							15 397,09		751 994,32
		Всего сметная прибыль (справочно)							7 594,63		370 922,40
		НДС 22%							46 503,38		836 130,04
		ВСЕГО по смете							**257 882,40**		**4 636 721,15**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1496,3470244					
		Затраты труда машинистов				19,255235					

Составил: (Никишенко И.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

инженер ПТО Никишенко И.А.