

Акционерное общество "Восточный Порт"

Лист согласования
Технической документации

Сметная документация № 10 от 23.09.2025

Бюджет 2026. Тамбур Служебно-техническое здание на 300 человек, инв. №100283

Согласование ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
И.А.Осипов Начальник СРИКС	Подписано	23.09.2025	
Л.Г. Некко Начальник АХО	Подписано	24.09.2025	

Согласование УКВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Р.Ю. Солецкий Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	27.09.2025	
Якименко Е.М. Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	24.09.2025	

Утверждение ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
В.Ю. Кайсин Главный инженер	Утверждено	29.09.2025	

Исполнитель: Никищенко И.А.
тел. 4649



СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31/13-10

ЛСР Тамбур ВП кор-на 1 без благоустройства

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание 1976-2022-AC

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 3 квартал 2025 (01.01.2000)

Сметная стоимость	3 127,59	(251,42) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 444,67	(190,58) тыс.руб.
монтажных работ	16,54	(0,45) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	202,18	(4,14) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		353,33 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		12,44 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
Раздел 1. Замена конструкций тамбура													
Демонтажные работы													
1	ТЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100	100 коробок	0,02	1	0,02							
		1 ОТ						1 742,80		34,86	48,84		1 702,56
		2 ЭМ						386,11		7,72	17,26		133,25
		3 в т.ч. ОТм						48,67		0,97	48,84		47,37
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586							
		ЗТм	чел.-ч	3,97		0,0794							
		Итого по расценке						2 128,91		42,58			1 835,81
		ФОТ								35,83			1 749,93
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				32,25			1 574,94
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				16,84			822,47
		Всего по позиции								91,67			4 233,22
2	ТЕР56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,05544	1	0,05544							
		Объем=(1,26*2,1+1,26*2,3) / 100											
		1 ОТ						349,74		19,39	48,84		947,01
		ЗТ	чел.-ч	36,28		2,0113632							
		Итого по расценке						349,74		19,39			947,01
		ФОТ								19,39			947,01
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				17,45			852,31
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				9,11			445,09
		Всего по позиции								45,95			2 244,41
3	ТЕР09-04-010-02	Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	1 т конструкци й	0,1764082	1	0,1764082							
		Объем=16,53*(2,3*1,45*2+2,3*1,34+2,3*0,4)/1000											
		1 ОТ						4 916,57	0,7	607,13	48,84		29 652,23
		2 ЭМ						543,32	0,7	67,09	17,26		1 157,97
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	0,24	48,84		11,72
		4 М						229,24	0	0,00	10,79		
		ЗТ	чел.-ч	421,3	0,7	52,0245423							
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,7	0,0148183							
		Итого по расценке						5 689,13		674,22			30 810,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			607,37		29 683,95
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			508,37		24 828,73
									320,08		15 632,90
		Всего по позиции							1 502,67		71 271,83
4	ТЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	100 м2	0,0655	1	0,0655					
		Объем=6,55 / 100									
	1 ОТ						3 150,90	0,7	144,47	48,84	7 055,91
	2 ЭМ						95,31	0,7	4,37	17,26	75,43
	3 в т.ч. ОТм						7,57	0,7	0,35	48,84	17,09
	4 М						22 070,48	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	270	0,7	12,3795					
	ЗТм		чел.-ч	0,46	0,7	0,021091					
	Итого по расценке						25 316,69		148,84		7 131,34
	ФОТ								144,82		7 073,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			130,34		6 365,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			60,32		2 945,90
		Всего по позиции							339,50		16 442,94
5	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,1228	1	0,1228					
		Объем=12,28 / 100									
	1 ОТ						376,30	0,7	32,35	48,84	1 579,97
	2 ЭМ						510,70	0,7	43,90	17,26	757,71
	3 в т.ч. ОТм						45,70	0,7	3,93	48,84	191,94
	4 М						179,29	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	35,5	0,7	3,05158					
	ЗТм		чел.-ч	2,61	0,7	0,2243556					
	Итого по расценке						1 066,29		76,25		2 337,68
	ФОТ								36,28		1 771,91
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			30,37		1 483,09
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			19,12		933,80
		Всего по позиции							125,74		4 754,57
6	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т	0,1	1	0,1					
		стальных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=100/1000									
		1 ОТ					528,63	0,7	37,00	48,84	1 807,08
		2 ЭМ					270,64	0,7	18,94	17,26	326,90
		4 М					10 864,04	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	42,7	0,7	2,989					
		Итого по расценке					11 663,31		55,94		2 133,98
		ФОТ							37,00		1 807,08
		Пр/812-007 0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве	%	110	0,9	99			36,63		1 789,01
		Пр/774-007.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 774/пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			22,96		1 121,29
		Всего по позиции					115,53				5 044,28
7	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,35*30%	1 т груза	0,105	1	0,105	40,41		4,24	17,26	73,18
		Всего по позиции					4,24				73,18
8	ТССЦпр01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,35*70%	1 т груза	0,245	1	0,245	3,71		0,91	17,26	15,71
		Всего по позиции							0,91		15,71
9	ТССЦпр03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза	1 т груза	0,35	1	0,35	16,65		5,83	17,26	100,63
		Всего по позиции							5,83		100,63
Фундамент											
10	ТЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	1 м3	1,1	1	1,1					
		1 ОТ					169,95		186,95	48,84	9 130,64
		2 ЭМ					550,65		605,72	17,26	10 454,73
		3 в т.ч. ОТм					69,02		75,92	48,84	3 707,93
		4 М					33,74		37,11	10,79	400,42
		ЗТ	чел.-ч	15,45		16,995					
		ЗТм	чел.-ч	5,63		6,193					
		Итого по расценке					754,34		829,78		19 885,79
		ФОТ							262,87		12 838,57
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			239,21		11 683,10
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			136,69		6 676,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТЕР05-01-029-05	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м Объем=2*0,11 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-005.1-1, Приказ № НР Свайные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-005.1, Приказ № СП Свайные работы 774/нр от 11.12.2020 п.16	1 м3 конструктивного объема свай	0,22	1	0,22					
							42,71	1,15	10,81	48,84	527,96
							226,34	1,25	62,24	17,26	1 074,26
							19,13	1,25	5,26	48,84	256,90
							211,92		46,62	10,79	503,03
			цел.-ч	3,79	1,15	0,95887					
			цел.-ч	1,17	1,25	0,32175					
							480,97		119,67		2 105,25
									16,07		784,86
			%	117	0,9	105,3			16,92		826,46
			%	70	0,85	59,5			9,56		466,99
18	ТСЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ) Объем=2*0,11*1,02 Цена=628,65*1,5%	м3	0,2244	1	0,2244	699,00		156,86	10,79	1 692,52
		Всего по позиции							156,86		1 692,52
19	ТСЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ) Объем=2*0,11*1,02 Цена=628,65*1,5%	м3	0,2244	1	0,2244	9,43		2,12	10,79	22,87
		Всего по позиции							2,12		22,87
20	ТСЦ-204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (Материалы для строительных работ) Объем=2,24*2*1,01/1000	т	0,0045248	1	0,0045248	6 645,00		30,07	10,79	324,46
		Всего по позиции							30,07		324,46
21	ТСЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (Материалы для строительных работ) Объем=7,46*2*1,01/1000	т	0,0150692	1	0,0150692	7 829,00		117,98	10,79	1 273,00
		Всего по позиции							117,98		1 273,00
22	ТЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=17 / 100	100 м2 поверхности	0,17	1	0,17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						35,67	1,15	6,97	48,84	340,41
	2 ЭМ						1,77	1,25	0,38	17,26	6,56
	4 М						1 548,36		263,22	10,79	2 840,14
	3Т		чел.-ч	3,45	1,15	0,674475					
	Итого по расценке						1 585,80		270,57		3 187,11
	ФОТ								6,97		340,41
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			7,03		343,13
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			3,85		188,08
	Всего по позиции						281,45				3 718,32
23	ТССЦ-113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм (Материалы для строительных работ)	м2	-20,808	1	-20,808	12,65		-263,22	10,79	-2 840,14
	Всего по позиции						-263,22				-2 840,14
24	ТССЦ-101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а (Материалы для строительных работ)	м2	20,808	1	20,808	6,16		128,18	10,79	1 383,06
	Всего по позиции						128,18				1 383,06
25	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	1 м3 основания	0,75	1	0,75					
	1 ОТ						23,78	1,15	20,51	48,84	1 001,71
	2 ЭМ						60,31	1,25	56,54	17,26	975,88
	3 в т.ч. ОТм						6,77	1,25	6,35	48,84	310,13
	4 М						182,38		136,79	10,79	1 475,96
	3Т		чел.-ч	2,4	1,15	2,07					
	3Тм		чел.-ч	0,54	1,25	0,50625					
	Итого по расценке						266,47		213,84		3 453,55
	ФОТ								26,86		1 311,84
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			26,59		1 298,72
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			15,75		769,39
	Всего по позиции						256,18				5 521,66
26	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	-0,975	1	-0,975	140,00		-136,50	10,79	-1 472,84
	Всего по позиции						-136,50				-1 472,84
27	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	0,975	1	0,975	136,00		132,60	10,79	1 430,75
	Всего по позиции						132,60				1 430,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0178	1	0,0178					
		Объем=1,78 / 100									
		1 ОТ					2 281,62	1,15	46,70	48,84	2 280,83
		2 ЭМ					2 672,86	1,25	59,47	17,26	1 026,45
		3 в т.ч. ОТм					448,16	1,25	9,97	48,84	486,93
		4 М					116 382,08		2 071,60	10,79	22 352,56
		ЗТ	чел.-ч	220,66	1,15	4,5169102					
		ЗТм	чел.-ч	27,31	1,25	0,6076475					
		Итого по расценке					121 336,56		2 177,77		25 659,84
		ФОТ							56,67		2 767,76
		Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			52,02		2 540,80
		Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,94		1 364,51
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					2 257,73				29 565,15
29	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,14418	1	-0,14418	5 829,00		-840,43	10,79	-9 068,24
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции					-840,43				-9 068,24
30	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-1,8067	1	-1,8067	674,00		-1 217,72	10,79	-13 139,20
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции					-1 217,72				-13 139,20
31	ТССЦ-401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3	1,8067	1	1,8067	757,00		1 367,67	10,79	14 757,16
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции					1 367,67				14 757,16
32	ТССЦ-401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3	1,8067	1	1,8067	10,28		18,57	10,79	200,37
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=685,52*1,5%									
		Всего по позиции					18,57				200,37
33	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,0670842	1	0,0670842	7 829,00		525,20	10,79	5 666,91
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=66,42*1,01/1000									
		Всего по позиции					525,20				5 666,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЕР06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментом под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	100 м шва	0,035	1	0,035					
		Объем=3,5 / 100									
		1 ОТ					685,58	1,15	27,59	48,84	1 347,50
		2 ЭМ					391,20	1,25	17,12	17,26	295,49
		3 в т.ч. ОТм					2,63	1,25	0,12	48,84	5,86
		4 М					1 564,68		54,76	10,79	590,86
		ЗТ	чел.-ч	65,48	1,15	2,63557					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,007					
		Итого по расценке					2 641,46		99,47		2 233,85
		ФОТ							27,71		1 353,36
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			25,44		1 242,38
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			13,66		667,21
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							138,57		4 143,44
35	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,025	1	0,025					
		Объем=2,5 / 100									
		1 ОТ					244,65	1,15	7,03	48,84	343,35
		2 ЭМ					47,52	1,25	1,49	17,26	25,72
		4 М					1 031,36		25,78	10,79	278,17
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,15	0,6095					
		Итого по расценке					1 323,53		34,30		647,24
		ФОТ							7,03		343,35
		Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99			6,96		339,92
		Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			4,12		201,37
		Всего по позиции							45,38		1 188,53
Конструкции тамбура											
36	ТЕР09-04-010-02	Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	1 т	0,1558779	1	0,1558779					
		Объем=16,53*(2,3*1,45*2+2,3*0,8+2,3*0,4)/1000									
		1 ОТ					4 916,57	1,15	881,34	48,84	43 044,65
		2 ЭМ					543,32	1,25	105,86	17,26	1 827,14
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	0,38	48,84	18,56
		4 М					229,24		35,73	10,79	385,53
		ЗТ	чел.-ч	421,3	1,15	75,5220632					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3Тм									
		Итого по расценке	чел.-ч	0,12	1,25	0,0233817					
		ФОТ					5 689,13		1 022,93		45 257,32
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	%	93	0,9	83,7			881,72		43 063,21
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	%	62	0,85	52,7			738,00		36 043,91
									464,67		22 694,31
		Всего по позиции							2 225,60		103 995,54
Вс 1м2/16,53кг											
37		Алюминиевые витражи (Строительные металлические конструкции)	конст.	1	1	1	1 500 000,00		139 017,61	10,79	1 500 000,00
		Всего по позиции							139 017,61		1 500 000,00
38	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,06786	1	0,06786					
		Объем=(1,26*2,1+1,8*2,3) / 100									
	1 ОТ						925,24	1,15	72,20	48,84	3 526,25
	2 ЭМ						820,94	1,25	69,64	17,26	1 201,99
	3 в т.ч. ОТм						116,47	1,25	9,88	48,84	482,54
	4 М						23 536,39		1 597,18	10,79	17 233,57
	ЗТ		чел.-ч	81,09	1,15	6,3281825					
	ЗТм		чел.-ч	7,08	1,25	0,600561					
	Итого по расценке						25 282,57		1 739,02		21 961,81
	ФОТ								82,08		4 008,79
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	%	108	0,9	97,2			79,78		3 896,54
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	%	55	0,85	46,75			38,37		1 874,11
		Всего по позиции							1 857,17		27 732,46
39	ТСЦ-203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однополные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 (Деревянные конструкции)	м2	-6,786	1	-6,786	220,45		-1 495,97	10,79	-16 141,52
		Всего по позиции							-1 495,97		-16 141,52
40	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	4	1	4					
		Объем=2+2									
	1 ОТ						13,34	1,15	61,36	48,84	2 996,82
	2 ЭМ						2,95	1,25	14,75	17,26	254,59
	4 М						0,71		2,84	10,79	30,64
	ЗТ		чел.-ч	1,11	1,15	5,106					
	Итого по расценке						17,00		78,95		3 282,05
	ФОТ								61,36		2 996,82
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	%	93	0,9	83,7			51,36		2 508,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			32,34		1 579,32
41	ТСЦ-101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрытия EN2-5 (Материалы для строительных работ) Объем=2+2	шт.	4	1	4	389,02		1 556,08	10,79	16 790,10
	Всего по позиции								162,65		7 369,71
42	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1228	1	0,1228			1 556,08		16 790,10
	Объем=12,28 / 100										
	1 ОТ						1 165,84	1,15	164,64	48,84	8 041,02
	2 ЭМ						24,21	1,25	3,72	17,26	64,21
	3 в т.ч. ОТм						3,29	1,25	0,51	48,84	24,91
	4 М						9 122,55		1 120,25	10,79	12 087,50
	ЗТ		чел.-ч	112,75	1,15	15,922555					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,0307					
	Итого по расценке						10 312,60		1 288,61		20 192,73
	ФОТ								165,15		8 065,93
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			162,01		7 912,68
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			80,02		3 907,94
	Всего по позиции								1 530,64		32 013,35
43	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0960296	1	-0,0960296	11 487,00		-1 103,09	10,79	-11 902,34
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								-1 103,09		-11 902,34
44	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизэстер» (Материалы для строительных работ) Объем=12,28*1,2	м2	14,736	1	14,736	339,77		5 006,85	10,79	54 023,91
	Всего по позиции								5 006,85		54 023,91
45	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,0435	1	0,0435					
	Объем=4,35 / 100										
	1 ОТ						1 236,39	1,15	61,85	48,84	3 020,75
	2 ЭМ						163,65	1,25	8,90	17,26	153,61
	3 в т.ч. ОТм						4,11	1,25	0,22	48,84	10,74
	4 М						31 601,10		1 374,65	10,79	14 832,47
	ЗТ		чел.-ч	108,36	1,15	5,420709					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	0,25	1,25	0,0135938	33 001,14		1 445,40		18 006,83
		ФОТ							62,07		3 031,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			55,86		2 728,34
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			25,85		1 262,62
	Всего по позиции								1 527,11		21 997,79
46	ТССЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный) (Материалы для строительных работ) Объем=1,45*2*3*2	м	8,9	1	8,9	6,84		60,88	10,79	656,90
	Всего по позиции								60,88		656,90
47	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т	0,07	1	0,07					
		стальных элементов									
		Объем=70/1000									
	1 ОТ						528,63	1,15	42,55	48,84	2 078,14
	2 ЭМ						270,64	1,25	23,68	17,26	408,72
	4 М						10 864,04		760,48	10,79	8 205,58
	ЗТ		чел.-ч	42,7	1,15	3,43735					
	Итого по расценке						11 663,31		826,71		10 692,44
	ФОТ								42,55		2 078,14
	Пр/812-007.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 812/нр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве	%		110	0,9	99			42,12		2 057,36
	Пр/774-007.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 774/нр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве	%		73	0,85	62,05			26,40		1 289,49
	Всего по позиции								895,23		14 039,29
Отделка											
48	ТЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	1,9	1	1,9					
		Объем=2,3*2*0,25+3*0,25									
	1 ОТ						19,16	1,15	41,86	48,84	2 044,44
	2 ЭМ						0,50	1,25	1,19	17,26	20,54
	4 М						169,44		321,94	10,79	3 473,73
	ЗТ		чел.-ч	1,7	1,15	3,7145					
	Итого по расценке						189,10		364,99		5 538,71
	ФОТ								41,86		2 044,44
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25	%		100	0,9	90			37,67		1 840,00
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 п.16	%		49	0,85	41,65			17,43		851,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							420,09		8 230,22
49	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обработанной асфальтовой поверхности	0,099	1	0,099					
		Объем=9,9 / 100									
	1 ОТ						41,11	1,15	4,68	48,84	228,57
	2 ЭМ						24,99	1,25	3,09	17,26	53,33
	3 в т.ч. ОТм						0,14	1,25	0,02	48,84	0,98
	4 М						226,05		22,38	10,79	241,48
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,15	0,4201065					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0012375					
	Итого по расценке						292,15		30,15		523,38
	ФОТ								4,70		229,55
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,23		206,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,96		95,61
	Всего по позиции								36,34		825,59
50	ТЕР15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямоугольных	100 м2 проекции на стену	0,099	1	0,099					
		Объем=9,9 / 100									
	1 ОТ						7 299,78	1,15	831,08	48,84	40 589,95
	2 ЭМ						71,03	1,25	8,79	17,26	151,72
	4 М						6 143,05		608,16	10,79	6 562,05
	ЗТ		чел.-ч	534	1,15	60,7959					
	Итого по расценке						13 513,86		1 448,03		47 303,72
	ФОТ								831,08		40 589,95
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			747,97		36 530,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			346,14		16 905,71
	Всего по позиции								2 542,14		100 740,39
51	ТЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0,099	1	0,099					
		Объем=9,9 / 100									
	1 ОТ						744,58	1,15	84,77	48,84	4 140,17
	2 ЭМ						31,25	1,25	3,87	17,26	66,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						10 053,15		995,26	10,79	10 738,86
	ЗТ		чел.-ч	58,49	1,15	6,6590865					
	Итого по расценке						10 828,98		1 083,90		14 945,83
	ФОТ								84,77		4 140,17
	Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			76,29		3 726,15
	Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			35,31		1 724,38
	Всего по позиции								1 195,50		20 396,36
52	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,043	1	0,043					
	Объем=4,3 / 100										
	1 ОТ						3 290,45	1,15	162,71	48,84	7 946,76
	2 ЭМ						26,75	1,25	1,44	17,26	24,85
	3 в т.ч. ОТм						21,19	1,25	1,14	48,84	55,68
	4 М						19 417,41		834,95	10,79	9 009,11
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	15,350269					
	ЗТм		чел.-ч	1,72	1,25	0,09245					
	Итого по расценке						22 734,61		999,10		16 980,72
	ФОТ								163,85		8 002,44
	Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			165,16		8 066,46
	Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			90,53		4 421,35
	Всего по позиции								1 254,79		29 468,53
Грязезащита											
1 уровень											
53	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	1	0,1					
	Объем=1 / 10										
	1 ОТ						127,09	1,15	14,62	48,84	714,04
	2 ЭМ						62,08	1,25	7,76	17,26	133,94
	3 в т.ч. ОТм						3,78	1,25	0,47	48,84	22,95
	4 М						3 794,45		379,45	10,79	4 094,27
	ЗТ		чел.-ч	10,89	1,15	1,25235					
	ЗТм		чел.-ч	0,23	1,25	0,02875					
	Итого по расценке						3 983,62		401,83		4 942,25
	ФОТ								15,09		736,99
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			16,43		802,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					273,47	1,25	34,18	17,26	589,95
		3 в т.ч. ОТм					42,93	1,25	5,37	48,84	262,27
		4 М					85,20		8,52	10,79	91,93
		ЗТ	чел.-ч	4,8	1,15	0,552					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,25	0,32625					
		Итого по расценке					411,47		48,77		978,34
		ФОТ							11,44		558,73
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			12,05		588,34
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			7,20		351,44
		Всего по позиции					68,02				1 918,12
60	ТССЦ-507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм (Материалы для строительных работ)	10 шт.	-0,1	1	-0,1	85,20		-8,52	10,79	-91,93
		Всего по позиции					-8,52				-91,93
61	ТССЦ-507-3804	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	шт.	1	1	1	171,48		171,48	10,79	1 850,27
		Объем=Ф1.р1*10									
		Всего по позиции					171,48				1 850,27
2 уровень											
62	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,2	1	0,2					
		Объем=2 / 10									
		1 ОТ					127,09	1,15	29,23	48,84	1 427,59
		2 ЭМ					62,08	1,25	15,52	17,26	267,88
		3 в т.ч. ОТм					3,78	1,25	0,95	48,84	46,40
		4 М					3 794,45		758,89	10,79	8 188,42
		ЗТ	чел.-ч	10,89	1,15	2,5047					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	0,0575					
		Итого по расценке					3 983,62		803,64		9 883,89
		ФОТ							30,18		1 473,99
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			32,87		1 605,18
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			18,47		902,08
		Всего по позиции					854,98				12 391,15
63	ТССЦ-301-0539	Поддоны душевые (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	компл.	-2	1	-2	372,00		-744,00	10,79	-8 027,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-744,00		-8 027,76
64		Поддон полимербетонный 1010x510x80 ПД-100.50.08-П. STANDARTPARK арт.7158 (Материалы для строительных работ) Цена=19500/1,23	шт	2	1	2	15 853,66		2 938,58	10,79	31 707,32
		Всего по позиции							2 938,58		31 707,32
65		Опорная конструкция КОР25/45 1200x1000. STANDARTPARK арт. 17025 (Материалы для строительных работ) Цена=17920/1,2	шт	2	1	2	14 933,33		2 767,99	10,79	29 866,66
		Всего по позиции							2 767,99		29 866,66
66		Алюминиевые профили Standartpark ЩЁТКА + РЕЗИНА+СКРЕБОК 1205x1105. STANDARTPARK арт. СЩРС1 (Материалы для строительных работ) Цена=35000/1,2	шт	2	1	2	29 166,67		5 406,24	10,79	58 333,34
		Всего по позиции							5 406,24		58 333,34
3 уровень											
67	ТЕР11-01-037-07	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2 Объем=(1,3*2) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3Тм	100 м2 покрытия	0,026	1	0,026					
		Итого по расценке					10 593,25		277,97		3 646,76
		ФОТ							16,90		825,40
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			17,04		832,00
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			9,34		456,03
		Всего по позиции							304,35		4 934,79
68	ТССЦ-101-2158	Ковровые покрытия (Полы)	м2	-2,652	1	-2,652	91,70		-243,19	10,79	-2 624,02
		Всего по позиции							-243,19		-2 624,02
69		Ворсовый ковер 1300x2000. STANDARTPARK арт. 16000 (Материалы для строительных работ) Цена=30000/1,2	шт	1	1	1	25 000,00		2 316,96	10,79	25 000,00
		Всего по позиции							2 316,96		25 000,00
Электромонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ТЕРп67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов Объем=1 / 100	100 шт.	0,01	1	0,01					
	1 ОТ						102,26		1,02	48,84	49,82
	2 ЭМ						0,95		0,01	17,26	0,17
	3 в т.ч. ОТм						0,49		0,00	48,84	
	ЗТ		чел.-ч	10,81		0,1081					
	ЗТм		чел.-ч	0,03		0,0003					
	Итого по расценке						103,21		1,03		49,99
	ФОТ								1,02		49,82
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			0,93		45,34
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			0,49		23,91
	Всего по позиции								2,45		119,24
71	ТЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
	1 ОТ						91,19		4,56	48,84	222,71
	2 ЭМ						0,32		0,02	17,26	0,35
	3 в т.ч. ОТм						0,16		0,01	48,84	0,49
	ЗТ		чел.-ч	9,64		0,482					
	ЗТм		чел.-ч	0,01		0,0005					
	Итого по расценке						91,51		4,58		223,06
	ФОТ								4,57		223,20
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			4,16		203,11
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			2,19		107,14
	Всего по позиции								10,93		533,31
72	ТЕРп67-2-11	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм Объем=2 / 100	100 м труб	0,02	1	0,02					
	1 ОТ						39,44		0,79	48,84	38,58
	ЗТ		чел.-ч	3,98		0,0796					
	Итого по расценке						39,44		0,79		38,58
	ФОТ								0,79		38,58
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			0,72		35,11
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			0,38		18,52
	Всего по позиции								1,89		92,21
73	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,1	1	0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					188,27		18,83	48,84	919,66
		2 ЭМ					4,22		0,42	17,26	7,25
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,03	48,84	1,47
		4 М					43,77		4,38	10,79	47,26
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,002					
		Итого по расценке					236,26		23,63		974,17
		ФОТ							18,86		921,13
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,29		893,50
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,62		469,78
		Всего по позиции							51,54		2 337,45
74	ТССЦ-501-7965	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (Материалы для строительных работ)	1000 м	0,0102	1	0,0102	21 114,31		215,37	10,79	2 323,84
		Объем=(10*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							215,37		2 323,84
75	ТЕРп67-9-2	Смена: розеток	100 шт.	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					265,10		2,65	48,84	129,43
		4 М					1 031,00		10,31	10,79	111,24
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,241					
		Итого по расценке					1 296,10		12,96		240,67
		ФОТ							2,65		129,43
	Пр/812-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			2,41		117,78
	Пр/774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,27		62,13
		Всего по позиции							16,64		420,58
76	ТССЦ-503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 (Материалы для строительных работ)	100 шт.	-0,01	1	-0,01	1 031,00		-10,31	10,79	-111,24
		Всего по позиции							-10,31		-111,24
77	ТССЦ-503-0589	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая (Материалы для строительных работ)	100 шт.	0,01	1	0,01	1 128,00		11,28	10,79	121,71
		Всего по позиции							11,28		121,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 Объем=4 / 100	100 шт.	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					2 605,94		104,24	48,84	5 091,08
		2 ЭМ					175,89		7,04	17,26	121,51
		3 в т.ч. ОТм					12,83		0,51	48,84	24,91
		4 М					3 287,04		131,48	10,79	1 418,67
		ЗТ	чел.-ч	216,8		8,672					
		ЗТм	чел.-ч	0,78		0,0312					
		Итого по расценке					6 068,87		242,76		6 631,26
		ФОТ							104,75		5 115,99
	При/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			101,61		4 962,51
	При/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			53,42		2 609,15
	Всего по позиции								397,79		14 202,92
79	Торговая сеть	Светильник SLV EYEDOWN, PS1011012 (Материалы для строительных работ) Цена=12100*1,02*1,03/8,42*1,07	шт	4	1	4	1 615,45		6 461,80	10,79	69 722,82
	Фирменный логотип	Всего по позиции							6 461,80		69 722,82
80	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=1 / 100	100 шт. изделий	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					730,46	0,92	6,72	48,84	328,20
		2 ЭМ					273,03	1	2,73	17,26	47,12
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1	0,28	48,84	13,68
		4 М					2 004,57	0	0,00	10,79	
		ЗТ	чел.-ч	75,15	0,92	0,69138					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1	0,0173					
		Итого по расценке					3 008,06		9,45		375,32
		ФОТ							7,00		341,88
	При/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			6,80		332,31
	При/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			3,27		159,83
	Всего по позиции								19,52		867,46
81	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=1 / 100	100 шт. изделий	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					730,46	1,15	8,40	48,84	410,26
		2 ЭМ					273,03	1,25	3,41	17,26	58,86
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1,25	0,36	48,84	17,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						2 004,57		20,05	10,79	216,34
	ЗТ		чел.-ч	75,15	1,15	0,864225					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	0,021625					
	Итого по расценке						3 008,06		31,86		685,46
	ФОТ								8,76		427,84
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			8,51		415,86
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			4,10		200,02
	Всего по позиции								44,47		1 301,34
82	Существующий	Фирменный логотип АО "Восточный Порт"	шт	1	1	1				10,79	
		(Материалы для строительных работ)									
	Всего по позиции								0,00		0,00
	Всего по разделу 1 Замена конструкций тамбура								187 649,62		2 387 716,34
Раздел 2. Колодец хоз.быт.канализации											
Демонтаж											
83	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3	0,068	1	0,068					
		Объем=(0,18+0,16+0,24+0,1) / 10									
	1 ОТ						1 745,48	0,8	94,95	48,84	4 637,36
	2 ЭМ						2 680,80	0,8	145,84	17,26	2 517,20
	3 в т.ч. ОТм						322,58	0,8	17,55	48,84	857,14
	4 М						19 434,22	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	158,68	0,8	8,632192					
	ЗТм		чел.-ч	19,61	0,8	1,066784					
	Итого по расценке						23 860,50		240,79		7 154,56
	ФОТ								112,50		5 494,50
	Пр/812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода		%	117	0,9	105,3			118,46		5 785,71
	Пр/774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			70,76		3 456,04
	Всего по позиции								430,01		16 396,31
84	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4896	1	0,4896			19,78	17,26	341,40
		Объем=0,68*2,4*30%									
	Всего по позиции								19,78		341,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,68*2,4*70% Всего по позиции	1 т груза	1,1424	1	1,1424	3,71		4,24	17,26	73,18
86	ТССЦп03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза Объем=0,68*2,4 Всего по позиции	1 т груза	1,632	1	1,632	16,65		27,17	17,26	468,95
Устройство нового колодца											
87	ТЕР01-02-056-03	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 Объем=1,5 / 100 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3 грунта чел.-ч	0,015 337	1 1,15	0,015 5,81325	3 427,29	1,15	59,12	48,84	2 887,42
							3 427,29		59,12		2 887,42
									59,12		2 887,42
									47,36		2 312,82
									20,10		981,72
88	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах Объем=(0,18+0,16+0,24+0,1) / 10 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	10 м3 железобетонных конструкций колодца чел.-ч чел.-ч	0,068 158,68 19,61	1 1,15 1,25	0,068 12,408776 1,66685	1 745,48 2 680,80 322,58 19 434,22	1,15 1,25 1,25	136,50 227,87 27,42 1 321,53	48,84 17,26 48,84 10,79	6 666,66 3 933,04 1 339,19 14 259,31
							23 860,50		1 685,90		24 859,01
									163,92		8 005,85
									172,61		8 430,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			103,11		5 035,68
	Всего по позиции								1 961,62		38 324,85
89	ТССЦ-403-3120	Плиты железобетонные: покрытый и днищ (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м3	-0,13192	1	-0,13192	1 535,00		-202,50	10,79	-2 184,98
	Всего по позиции								-202,50		-2 184,98
90	ТССЦ-403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м	-1,02476	1	-1,02476	660,00		-676,34	10,79	-7 297,71
	Всего по позиции								-676,34		-7 297,71
91	ТССЦ-403-8241	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	1	1	228,02		228,02	10,79	2 460,34
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								228,02		2 460,34
92	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	1	1	257,07		257,07	10,79	2 773,79
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								257,07		2 773,79
93	ТССЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	1	1	383,16		383,16	10,79	4 134,30
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								383,16		4 134,30
94	ТССЦ-403-8227	Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	1	1	126,45		126,45	10,79	1 364,40
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								126,45		1 364,40
95	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные: тяжелые (Материалы для строительных работ)	шт.	1	1	1	604,00		604,00	10,79	6 517,16
	Всего по позиции								604,00		6 517,16
96	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=3 / 100	100 м3 грунта	0,03	1	0,03					
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	3,3534	883,55	1,15	30,48	48,84	1 488,64
	Итого по расценке						883,55		30,48		1 488,64
	ФОТ								30,48		1 488,64
	Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	89	0,9	80,1			24,41		1 192,40
	Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			10,36		506,14
	Всего по позиции								65,25		3 187,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					129,56	1,15	4,47	48,84	218,31
		2 ЭМ					293,43	1,25	11,00	17,26	189,86
		3 в т.ч. ОТм					37,27	1,25	1,40	48,84	68,38
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	0,432285					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,25	0,114					
		Итого по расценке					422,99		15,47		408,17
		ФОТ							5,87		286,69
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным 812/пр от 21.12.2020 п.25 способом	%	92	0,9	82,8			4,86		237,38
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным 774/пр от 11.12.2020 п.16 способом	%	46	0,85	39,1			2,30		112,10
		Всего по позиции							22,63		757,65
		Всего по разделу 2 Колодец хоз.быт. канализации							3 377,14		73 498,78
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)					184 976,19				2 165 705,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					4 139,60				202 178,07
		Эксплуатация машин					1 901,13				32 813,53
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					176,07				8 599,25
		Материалы					178 935,46				1 930 713,65
		Строительные работы					190 577,43				2 444 674,75
		Строительные работы					190 432,44				2 442 172,23
		в том числе:									
		оплата труда					4 016,53				196 167,33
		эксплуатация машин и механизмов					1 748,68				30 182,25
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					175,53				8 572,87
		материалы					178 799,60				1 929 247,72
		накладные расходы					3 776,17				184 428,12
		сметная прибыль					2 091,46				102 146,81
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					144,99				2 502,52
		Монтажные работы					449,33				16 540,37
		в том числе:									
		оплата труда					123,07				6 010,74
		эксплуатация машин и механизмов					7,46				128,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					0,54				26,38
		материалы					135,86				1 465,93
		накладные расходы					119,90				5 856,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							63,04		3 078,93
		Всего							191 026,76		2 461 215,12
		Всего ФОТ (справочно)							4 315,67		210 777,32
		Всего накладные расходы (справочно)							3 896,07		190 284,13
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 154,50		105 225,74
		Временные здания и сооружения 4,16%							7 946,71		102 386,55
		Всего							198 973,47		2 563 601,67
		НДС 22%							43 774,16		563 992,37
		ВСЕГО по смете							242 747,63		3 127 594,04
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				353,3257474					
		Затраты труда машинистов				12,4413704					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Никищенко И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер СРиКС

Шипилина И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС

Осипов И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.